

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕР 81-02-15-2001

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ТЕР-2001

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

Часть 15

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Ставрополь 2014

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ТЕР 81-02-15-2001

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

Часть 15

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Издание официальное

Ставрополь 2014

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Ставропольский край
ТЕР 81-02-15-2001 Часть 15. Отделочные работы
Ставрополь, 2014 – 51 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее – ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

Часть 15. Отделочные работы

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ Подраздел 1.1. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИРОДНЫМ КАМНЕМ И ЛИНЕЙНЫМИ ФАСОННЫМИ КАМНЯМИ Таблица 15-01-001. Облицовка стен гранитными плитами Измеритель: 100 м² поверхности облицовки							
Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м²:							
15-01-001-01 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	209698,05 -	9918,69 -	214,07 -	41,03 -	199565,29 (II)	1175,2 -
15-01-001-02 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	211927,38 -	12112,24 -	221,75 -	41,03 -	199593,39 (II)	1435,1 -
15-01-001-03 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	214064,43 -	14115,06 -	230,70 -	41,03 -	199718,67 (II)	1672,4 -
15-01-001-04 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	216680,69 -	16499,36 -	247,82 -	41,18 -	199933,51 (II)	1954,9 -
15-01-001-05 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	220485,26 -	20028,12 -	266,86 -	41,18 -	200190,28 (II)	2373 -
Облицовка стен гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м²:							
15-01-001-06 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	341184,10 -	5718,01 -	1301,17 -	143,57 -	334164,92 (II)	706,8 -
15-01-001-07 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	339116,70 -	7009,18 -	1297,81 -	142,89 -	330809,71 (II)	866,4 -
15-01-001-08 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	340315,63 -	8208,11 -	1297,81 -	142,89 -	330809,71 (II)	1014,6 -
15-01-001-09 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	341545,22 -	9407,05 -	1297,81 -	142,89 -	330840,36 (II)	1162,8 -
15-01-001-10 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	339729,83 -	10978,13 -	1291,07 -	141,70 -	327460,63 (II)	1357 -
Облицовка стен гранитными плитами с поверхностью «под скалу» толщиной 150 мм при числе плит в 1 м²:							
15-01-001-11 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	216799,71 -	5913,18 -	1434,07 -	174,50 -	209452,46 (II)	741 -
15-01-001-12 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	218075,03 -	7186,79 -	1434,07 -	174,50 -	209454,17 (II)	900,6 -
15-01-001-13 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	217115,07 -	8369,42 -	1430,15 -	173,64 -	207315,50 (II)	1048,8 -
15-01-001-14 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	216247,80 -	9643,03 -	1426,24 -	172,57 -	205178,53 (II)	1208,4 -
15-01-001-15 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	215473,72 -	11007,61 -	1422,32 -	171,71 -	203043,79 (II)	1379,4 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-01-002. Облицовка стен плитами из известняка, мрамора и травертина
Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м²:

15-01-002-01 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	45533,37 -	4248,68 -	1079,29 -	92,02 -	40205,40 (II)	517,5 -
15-01-002-02 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	46281,09 -	5381,66 -	1078,73 -	91,86 -	39820,70 (II)	655,5 -
15-01-002-03 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	47225,24 -	6325,81 -	1078,73 -	91,86 -	39820,70 (II)	770,5 -
15-01-002-04 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	48171,10 -	7269,96 -	1078,73 -	91,86 -	39822,41 (II)	885,5 -
15-01-002-05 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	48449,25 -	7930,86 -	1078,46 -	91,78 -	39439,93 (II)	966 -

Облицовка стен плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м²:

15-01-002-06 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	58879,03 -	5170,88 -	105,81 -	26,41 -	53602,34 (II)	621,5 -
15-01-002-07 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	60297,70 -	6581,12 -	107,24 -	26,41 -	53609,34 (II)	791 -
15-01-002-08 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	61621,38 -	7897,34 -	108,81 -	26,41 -	53615,23 (II)	949,2 -
15-01-002-09 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	62856,22 -	9119,55 -	111,12 -	26,41 -	53625,55 (II)	1096,1 -
15-01-002-10 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	64393,44 -	10623,81 -	114,52 -	26,41 -	53655,11 (II)	1276,9 -

Таблица 15-01-003. Облицовка колонн гранитными плитами
Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м²:

15-01-003-01 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	216175,46 -	16231,32 -	250,62 -	40,94 -	199693,52 (II)	1898,4 -
15-01-003-02 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	219243,28 -	19129,77 -	265,38 -	40,94 -	199848,13 (II)	2237,4 -
15-01-003-03 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	222717,25 -	22318,07 -	290,81 -	41,13 -	200108,37 (II)	2610,3 -
15-01-003-04 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	227314,75 -	26569,13 -	325,05 -	41,13 -	200420,57 (II)	3107,5 -

Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м²:

15-01-003-05 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	223198,43 -	23159,92 -	270,50 -	40,94 -	199768,01 (II)	2587,7 -
15-01-003-06 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	227223,95 -	27003,05 -	285,40 -	40,94 -	199935,50 (II)	3017,1 -
15-01-003-07 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	231748,35 -	31250,72 -	311,77 -	41,13 -	200185,86 (II)	3491,7 -
15-01-003-08 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	237555,65 -	36712,01 -	346,06 -	41,13 -	200497,58 (II)	4101,9 -

Облицовка гранитными плитами чистотесаными толщиной 100 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м²:

15-01-003-09 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	340906,21 -	8797,84 -	1298,66 -	142,80 -	330809,71 (II)	1071,6 -
15-01-003-10 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	342497,30 -	10388,93 -	1298,66 -	142,80 -	330809,71 (II)	1265,4 -
15-01-003-11 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	343744,68 -	11605,66 -	1298,66 -	142,80 -	330840,36 (II)	1413,6 -
15-01-003-12 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	342148,85 -	13383,94 -	1295,02 -	142,04 -	327469,89 (II)	1630,2 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-003-13 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	344067,77 -	11959,40 -	1298,66 -	142,80 -	330809,71 (II)	1379,4 -
15-01-003-14 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	346143,37 -	14035,00 -	1298,66 -	142,80 -	330809,71 (II)	1618,8 -
15-01-003-15 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	348144,65 -	16011,76 -	1298,66 -	142,80 -	330834,23 (II)	1846,8 -
15-01-003-16 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	346753,43 -	17988,52 -	1295,02 -	142,04 -	327469,89 (II)	2074,8 -

Таблица 15-01-004. Облицовка колонн плитами из известняка, мрамора и травертина

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-004-01 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	47931,77 -	6986,71 -	1078,73 -	91,86 -	39866,33 (II)	851 -
15-01-004-02 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	49064,75 -	8119,69 -	1078,73 -	91,86 -	39866,33 (II)	989 -
15-01-004-03 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	50316,67 -	9347,09 -	1078,73 -	91,86 -	39890,85 (II)	1138,5 -
15-01-004-04 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	51053,00 -	10480,07 -	1077,61 -	91,70 -	39495,32 (II)	1276,5 -
Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-004-05 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	50117,92 -	9172,86 -	1078,73 -	91,86 -	39866,33 (II)	1058 -
15-01-004-06 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	51713,20 -	10768,14 -	1078,73 -	91,86 -	39866,33 (II)	1242 -
15-01-004-07 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	53233,30 -	12263,72 -	1078,73 -	91,86 -	39890,85 (II)	1414,5 -
15-01-004-08 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	54232,52 -	13659,59 -	1077,61 -	91,70 -	39495,32 (II)	1575,5 -
Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-004-09 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	63136,17 -	9346,46 -	113,09 -	26,41 -	53676,62 (II)	1107,4 -
15-01-004-10 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	64960,72 -	11158,52 -	115,75 -	26,41 -	53686,45 (II)	1322,1 -
15-01-004-11 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	66719,89 -	12875,22 -	119,59 -	26,41 -	53725,08 (II)	1525,5 -
15-01-004-12 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	68253,69 -	14401,17 -	123,23 -	26,41 -	53729,29 (II)	1706,3 -
Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м²:							
15-01-004-13 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	68542,27 -	14664,58 -	130,21 -	23,58 -	53747,48 (II)	1638,5 -
15-01-004-14 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	70678,59 -	16788,41 -	132,87 -	23,58 -	53757,31 (II)	1875,8 -
15-01-004-15 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	72843,08 -	18912,25 -	136,31 -	23,58 -	53794,52 (II)	2113,1 -
15-01-004-16 (101-9030)	более 6 Детали крепления, (т)	74160,45 -	20732,68 -	141,13 -	23,58 -	53286,64 (II)	2316,5 -

Таблица 15-01-005. На каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

На каждые 10 мм изменения толщины плит добавлять или исключать к расценкам 15-01-001, 15-01-002, 15-01-003, 15-01-004 при облицовке стен и колонн:							
15-01-005-01	гранитом полированным	257,71	228,89	28,82	6,69	0,00	27,12
15-01-005-02	гранитом чистотесанным и под «скалу»	165,95	137,13	28,82	6,69	0,00	16,95

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-005-03	известняком	111,56	102,05	9,51	2,27	0,00	12,43

Таблица 15-01-006. При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

15-01-006-01	При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца добавлять	2600,18	0,00	0,00	0,00	2600,18	0
--------------	---	---------	------	------	------	---------	---

Таблица 15-01-007. Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня:							
15-01-007-01	до 150 мм	47886,31	42617,39	775,41	114,80	4493,51	4915,5
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-007-02	до 250 мм	38497,46	34093,91	678,23	113,81	3725,32	3932,4
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-007-03	до 450 мм	32650,40	28411,59	1062,34	112,81	3176,47	3277
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями мраморными при ширине большей стороны камня:							
15-01-007-04	до 150 мм	30310,44	27040,00	615,49	110,75	2654,95	3118,8
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-007-05	до 250 мм	25217,93	22239,42	559,18	109,75	2419,33	2565,1
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-007-06	до 450 мм	22843,47	19496,23	1064,45	116,88	2282,79	2248,7
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-

Таблица 15-01-008. Облицовка поверхностей линейными чистотесаными фасонными камнями

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка поверхностей линейными чистотесаными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня:							
15-01-008-01	до 150 мм	24521,49	20397,79	1943,61	211,00	2180,09	2416,8
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-008-02	до 250 мм	21052,62	17030,23	1941,66	210,16	2080,73	2017,8
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
15-01-008-03	до 450 мм	19937,77	15586,99	2319,73	209,82	2031,05	1846,8
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(412-9230)	Камни облицовочные фасонные, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями известняковыми при ширине большей стороны камня:							
15-01-008-04 (101-9030) (412-9230)	до 150 мм Детали крепления, (т) Камни облицовочные фасонные, (м³)	20703,33 - -	16597,26 - -	1925,98 - -	206,87 - -	2180,09 (II) (II)	1966,5 - -
15-01-008-05 (101-9030) (412-9230)	до 250 мм Детали крепления, (т) Камни облицовочные фасонные, (м³)	18078,46 - -	14073,70 - -	1924,03 - -	206,28 - -	2080,73 (II) (II)	1667,5 - -
15-01-008-06 (101-9030) (412-9230)	до 450 мм Детали крепления, (т) Камни облицовочные фасонные, (м³)	17630,37 - -	13297,22 - -	2302,10 - -	205,70 - -	2031,05 (II) (II)	1575,5 - -

Таблица 15-01-009. Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора и травертина при числе плит в 1 м²:							
15-01-009-01	до 6	44708,62	5054,72	59,61	10,60	39594,29	598,9
15-01-009-02	до 8	45682,49	6008,44	63,89	10,60	39610,16	711,9
15-01-009-03	до 10	48035,37	8297,36	77,37	10,60	39660,64	983,1

Таблица 15-01-010. Облицовка мрамором ступеней и укладка мраморных плит

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

15-01-010-01	Облицовка ступеней и подступенников мраморными полированными плитами	89882,76	5170,88	107,23	24,58	84604,65	621,5
15-01-010-02	Укладка подоконных мраморных полированных плит	93571,93	3539,73	112,25	27,74	89919,95	395,5

Подраздел 1.2. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ ИСКУССТВЕННЫМИ ПЛИТКАМИ**Таблица 15-01-016. Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками**

Измеритель: 100 м² облицованной поверхности

Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками:							
15-01-016-01	на полимерцементной мастике стен и колонн	9381,50	896,68	31,54	8,81	8453,28	117,52
15-01-016-02	на цементном растворе стен	10577,40	2262,33	42,94	12,91	8272,13	307,8
15-01-016-03	на цементном растворе колонн	11163,93	2848,86	42,94	12,91	8272,13	387,6

Таблица 15-01-017. Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе

Измеритель: 100 м² облицованной поверхности

Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе:							
15-01-017-01	стен	12397,32	2136,65	42,94	12,91	10217,73	290,7
15-01-017-02	колонн	13084,39	2823,72	42,94	12,91	10217,73	384,18

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-01-018. Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике

Измеритель: 100 м² облицованной поверхности

Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике:							
15-01-018-01	стен	8160,13	1312,27	27,08	7,44	6820,78	178,54
15-01-018-02	колонн	8309,63	1461,77	27,08	7,44	6820,78	198,88

Таблица 15-01-019. Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток)

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе:							
15-01-019-01	по кирпичу и бетону	10199,79	1637,04	26,75	8,46	8536,00	228
15-01-019-02	по дереву	14831,92	1822,04	38,42	12,66	12971,46	259,92
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе:							
15-01-019-03	по кирпичу и бетону	12375,93	1702,52	26,75	8,46	10646,66	237,12
15-01-019-04	по дереву	16970,29	1885,97	38,42	12,66	15045,90	269,04
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей:							
15-01-019-05	по кирпичу и бетону	10692,00	1146,43	26,88	12,97	9518,69	159,67
15-01-019-06	по дереву	15376,53	1381,88	40,50	17,87	13954,15	197,13
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей:							
15-01-019-07	по кирпичу и бетону	12812,68	1192,67	26,88	12,97	11593,13	166,11
15-01-019-08	по дереву	17499,62	1430,53	40,50	17,87	16028,59	204,07

Таблица 15-01-020. Облицовка поверхностей с карнизными, плитусными и угловыми плитками

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плитусными и угловыми плитками:							
15-01-020-01	в жилых зданиях по кирпичу и бетону	12232,62	1530,63	26,75	8,46	10675,24	213,18
15-01-020-02	в жилых зданиях по дереву	17051,07	1901,95	38,42	12,66	15110,70	271,32
15-01-020-03	в общественных зданиях по кирпичу и бетону	12989,75	1841,67	26,75	8,46	11121,33	256,5
15-01-020-04	в общественных зданиях по дереву	17808,83	2213,62	38,42	12,66	15556,79	315,78
15-01-020-05	в промышленных зданиях по кирпичу и бетону	12760,31	1612,48	26,75	8,46	11121,08	224,58
15-01-020-06	в промышленных зданиях по дереву	17584,82	1989,86	38,42	12,66	15556,54	283,86
Облицовка столбов пилястр и откосов на цементном растворе с карнизными, плитусными и угловыми плитками:							
15-01-020-07	по кирпичу и бетону	16607,75	3438,74	26,75	8,46	13142,26	430,92
15-01-020-08	по дереву	21644,89	4028,76	38,42	12,66	17577,71	519,84
Облицовка стен на клею из сухих смесей с карнизными, плитусными и угловыми плитками:							
15-01-020-09	в жилых зданиях по кирпичу и бетону	12854,67	1169,77	26,88	12,97	11658,02	162,92
15-01-020-10	в жилых зданиях по дереву	17540,63	1442,87	40,50	17,87	16057,26	205,83
15-01-020-11	в общественных зданиях по кирпичу и бетону	13421,50	1290,46	26,88	12,97	12104,16	179,73
15-01-020-12	в общественных зданиях по дереву	18223,01	1679,11	40,50	17,87	16503,40	239,53
15-01-020-13	в промышленных зданиях по кирпичу и бетону	13260,60	1129,56	26,88	12,97	12104,16	157,32

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-020-14	в промышленных зданиях по дереву	18618,93	2075,03	40,50	17,87	16503,40	296,01
Облицовка столбов, пилястр и откосов на клею из сухих смесей с карнизными, плитусными и угловыми плитками:							
15-01-020-15	по кирпичу и бетону	17465,54	3312,90	26,88	12,97	14125,76	415,15
15-01-020-16	по дереву	22766,85	4201,35	40,50	17,87	18525,00	542,11

Таблица 15-01-021. Устройство основания под облицовку искусственным мрамором

Измеритель: 100 м² поверхности оштукатуренного основания

Устройство основания под облицовку искусственным мрамором:

15-01-021-01	стен по камню	2087,19	896,04	25,30	9,09	1165,85	114
15-01-021-02	стен по дереву	7980,66	1110,23	75,52	14,59	6794,91	141,25
15-01-021-03	прямоугольных и цилиндрических колонн, столбов, пилонов, пилястр и куполов по камню и бетону	2565,32	1374,17	25,30	9,09	1165,85	169,86
15-01-021-04	прямоугольных и цилиндрических колонн, столбов, пилонов, пилястр и куполов по дереву	8717,05	1846,62	75,52	14,59	6794,91	228,26
15-01-021-05	откосов	2954,22	1438,73	31,69	11,39	1483,80	177,84

Таблица 15-01-022. Облицовка оселковым мрамором стен, столбов, колонн и пилястр

Измеритель: 100 м² облицовываемой поверхности

Облицовка оселковым мрамором:

15-01-022-01	стен гладких	28317,24	12720,62	102,14	11,89	15494,48	1467,2
15-01-022-02	столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м гладких	33534,54	17937,92	102,14	11,89	15494,48	1971,2
15-01-022-03	столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м с каннелюрами	59162,11	38729,60	140,01	16,08	20292,50	4256
15-01-022-04	столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м гладких	37744,01	22121,19	128,34	11,89	15494,48	2430,9
15-01-022-05	столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м с каннелюрами	68844,51	48412,00	140,01	16,08	20292,50	5320

Таблица 15-01-023. Облицовка оселковым мрамором откосов, тяг, поясков, плитусов и капителей

Измеритель: 100 м² облицовываемой поверхности

Облицовка оселковым мрамором:

15-01-023-01	откосов	38834,38	23237,76	102,14	11,89	15494,48	2553,6
15-01-023-02	тяг, поясков и плитусов простых	46625,95	26193,44	140,01	16,08	20292,50	2878,4
15-01-023-03	тяг, поясков и плитусов сложных	67927,23	47494,72	140,01	16,08	20292,50	5219,2
15-01-023-04	капителей простых	54473,79	34041,28	140,01	16,08	20292,50	3740,8
15-01-023-05	капителей сложных	82094,11	61661,60	140,01	16,08	20292,50	6776

Таблица 15-01-024. Облицовка утюжным мрамором стен, столбов, колонн и пилястр

Измеритель: 100 м² облицовываемой поверхности

Облицовка утюжным мрамором:

15-01-024-01	стен гладких	10772,30	4855,20	28,86	4,10	5888,24	560
15-01-024-02	столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м гладких	14376,46	8459,36	28,86	4,10	5888,24	929,6
15-01-024-03	столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м с каннелюрами	24262,70	18345,60	28,86	4,10	5888,24	2016
15-01-024-04	столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м гладких	16618,70	10701,60	28,86	4,10	5888,24	1176

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-024-05	столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м с каннелюрами	28645,26	22728,16	28,86	4,10	5888,24	2497,6

Таблица 15-01-025. Облицовка утюжным мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей

Измеритель: 100 м² облицовываемой поверхности

Облицовка утюжным мрамором:							
15-01-025-01	откосов	17535,98	11618,88	28,86	4,10	5888,24	1276,8
15-01-025-02	тяг, поясков и плинтусов простых	18963,26	13045,76	28,86	4,10	5888,64	1433,6
15-01-025-03	тяг, поясков и плинтусов сложных	29461,02	23543,52	28,86	4,10	5888,64	2587,2
15-01-025-04	капителей простых	22938,14	17020,64	28,86	4,10	5888,64	1870,4
15-01-025-05	капителей сложных	36493,50	30576,00	28,86	4,10	5888,64	3360

Подраздел 1.3. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ В ЗДАНИЯХ С ПОВЫШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К ОТДЕЛКЕ

Таблица 15-01-031. Облицовка стен полированными плитами

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка стен полированными мраморными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-031-01 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	62985,16 -	6050,30 -	2204,12 -	605,08 -	54730,74 (II)	727,2 -
15-01-031-02 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	65092,88 -	7478,85 -	2534,26 -	696,09 -	55079,77 (II)	898,9 -
15-01-031-03 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	67134,58 -	8823,36 -	2882,42 -	790,52 -	55428,80 (II)	1060,5 -
15-01-031-04 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	69773,32 -	10083,84 -	3560,52 -	976,77 -	56128,96 (II)	1212 -
15-01-031-05 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	73456,38 -	11564,80 -	4565,79 -	1252,72 -	57325,79 (II)	1390 -
15-01-031-06 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	77030,81 -	12979,20 -	5626,53 -	1543,27 -	58425,08 (II)	1560 -
15-01-031-07 (101-9030)	до 15 Детали крепления, (т)	80154,12 -	14476,80 -	6656,41 -	1826,37 -	59020,91 (II)	1740 -
15-01-031-08 (101-9030)	более 15 Детали крепления, (т)	83619,03 -	15891,20 -	7659,43 -	2102,02 -	60068,40 (II)	1910 -
Облицовка стен полированными гранитными плитами толщиной до 40 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-031-09 (101-9030)	до 2 Детали крепления, (т)	180673,37 -	9121,11 -	3192,47 -	880,80 -	168359,79 (II)	1080,7 -
15-01-031-10 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	184324,33 -	11934,16 -	3681,35 -	1013,72 -	168708,82 (II)	1414 -
15-01-031-11 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	188513,62 -	15258,68 -	4197,09 -	1155,27 -	169057,85 (II)	1807,9 -
15-01-031-12 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	194540,42 -	19580,80 -	5203,71 -	1430,92 -	169755,91 (II)	2320 -
15-01-031-13 (101-9030)	до 8 Детали крепления, (т)	200432,39 -	23800,80 -	6180,12 -	1699,42 -	170451,47 (II)	2820 -
15-01-031-14 (101-9030)	до 10 Детали крепления, (т)	205848,28 -	27514,40 -	7182,94 -	1975,07 -	171150,94 (II)	3260 -
15-01-031-15 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	211483,42 -	31396,80 -	8187,76 -	2250,72 -	171898,86 (II)	3720 -
15-01-031-16 (101-9030)	более 12 Детали крепления, (т)	217026,69 -	34435,20 -	9694,32 -	2667,92 -	172897,17 (II)	4080 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-01-032. Облицовка колонн полированными плитами							
Измеритель: 100 м² поверхности облицовки							
Облицовка колонн четырехгранных полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-032-01 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	169876,72 -	15000,12 -	1357,38 -	378,31 -	153519,22 (II)	1754,4 -
15-01-032-02 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	174258,10 -	18307,26 -	2082,59 -	577,97 -	153868,25 (II)	2141,2 -
15-01-032-03 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	180629,86 -	23143,14 -	2619,98 -	725,48 -	154866,74 (II)	2706,8 -
15-01-032-04 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	188551,78 -	29274,35 -	3762,34 -	1037,28 -	155515,09 (II)	3423,9 -
15-01-032-05 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	194148,83 -	33088,50 -	4846,34 -	1334,88 -	156213,99 (II)	3870 -
15-01-032-06 (101-9030)	до 15 Детали крепления, (т)	199833,33 -	37620,00 -	5849,36 -	1610,16 -	156363,97 (II)	4400 -
15-01-032-07 (101-9030)	более 15 Детали крепления, (т)	207489,83 -	43519,50 -	6908,30 -	1900,32 -	157062,03 (II)	5090 -
Облицовка колонн многогранных полированными гранитными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-032-08 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	194325,16 -	23050,73 -	2916,04 -	807,43 -	168358,39 (II)	2575,5 -
15-01-032-09 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	204426,22 -	31367,07 -	4052,56 -	1118,83 -	169006,59 (II)	3504,7 -
15-01-032-10 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	214337,85 -	39469,50 -	5163,62 -	1423,87 -	169704,73 (II)	4410 -
15-01-032-11 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	224694,26 -	48061,50 -	6278,92 -	1729,20 -	170353,84 (II)	5370 -
15-01-032-12 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	235157,82 -	56743,00 -	7362,92 -	2026,80 -	171051,90 (II)	6340 -
15-01-032-13 (101-9030)	до 15 Детали крепления, (т)	245043,58 -	65335,00 -	8501,24 -	2339,28 -	171207,34 (II)	7300 -
15-01-032-14 (101-9030)	более 15 Детали крепления, (т)	261836,66 -	79207,50 -	10723,76 -	2949,36 -	171905,40 (II)	8850 -
Облицовка колонн четырехгранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-032-15 (101-9030)	до 3 Детали крепления, (т)	51476,49 -	10244,47 -	923,99 -	258,32 -	40308,03 (II)	1213,8 -
15-01-032-16 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	55419,54 -	13042,33 -	1420,98 -	394,47 -	40956,23 (II)	1545,3 -
15-01-032-17 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	59470,75 -	16025,87 -	1790,60 -	495,65 -	41654,28 (II)	1898,8 -
15-01-032-18 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	65451,02 -	20543,80 -	2603,74 -	718,41 -	42303,48 (II)	2434,1 -
15-01-032-19 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	69939,93 -	23632,00 -	3306,39 -	911,10 -	43001,54 (II)	2800 -
15-01-032-20 (101-9030)	до 15 Детали крепления, (т)	74936,33 -	27767,60 -	4011,75 -	1104,54 -	43156,98 (II)	3290 -
15-01-032-21 (101-9030)	более 15 Детали крепления, (т)	79801,95 -	31228,00 -	4718,91 -	1297,98 -	43855,04 (II)	3700 -
Облицовка колонн многогранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м²:							
15-01-032-22 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	71095,94 -	26044,50 -	4094,29 -	1126,56 -	40957,15 (II)	2910 -
15-01-032-23 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	78112,51 -	31235,50 -	5221,81 -	1439,04 -	41655,20 (II)	3490 -
15-01-032-24 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	85987,35 -	37321,50 -	6362,37 -	1751,82 -	42303,48 (II)	4170 -
15-01-032-25 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	93909,73 -	43407,50 -	7500,69 -	2064,30 -	43001,54 (II)	4850 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-032-26 (101-9030)	до 15 Детали крепления, (т)	101287,69 -	49493,50 -	8637,21 -	2376,78 -	43156,98 (II)	5530 -
15-01-032-27 (101-9030)	более 15 Детали крепления, (т)	114463,59 -	59696,50 -	10912,05 -	3001,74 -	43855,04 (II)	6670 -

Таблица 15-01-033. Облицовка стен, пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка стен плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м²:							
15-01-033-01 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	40716,59 -	10448,05 -	2851,81 -	781,13 -	27416,73 (II)	1272,6 -
15-01-033-02 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	43388,60 -	11740,30 -	3533,51 -	967,13 -	28114,79 (II)	1430 -
15-01-033-03 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	46543,41 -	13218,10 -	4562,24 -	1250,14 -	28763,07 (II)	1610 -
15-01-033-04 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	50081,61 -	15024,30 -	5593,92 -	1532,86 -	29463,39 (II)	1830 -
15-01-033-05 (101-9030)	более 12 Детали крепления, (т)	52833,06 -	16502,10 -	5920,44 -	1622,14 -	30410,52 (II)	2010 -
Облицовка пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м²:							
15-01-033-06 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	43579,16 -	12230,40 -	3934,21 -	1078,73 -	27414,55 (II)	1470 -
15-01-033-07 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	46620,90 -	13811,20 -	4697,09 -	1287,05 -	28112,61 (II)	1660 -
15-01-033-08 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	50644,54 -	15558,40 -	6077,60 -	1666,78 -	29008,54 (II)	1870 -
15-01-033-09 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	55128,76 -	17555,20 -	7866,96 -	2157,82 -	29706,60 (II)	2110 -
15-01-033-10 (101-9030)	более 12 Детали крепления, (т)	59540,10 -	19718,40 -	9411,18 -	2581,90 -	30410,52 (II)	2370 -

Таблица 15-01-034. Облицовка колонн плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка колонн четырехгранных плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м²:							
15-01-034-01 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	43450,80 -	13184,44 -	2851,81 -	781,13 -	27414,55 (II)	1605,9 -
15-01-034-02 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	46506,22 -	14860,10 -	3533,51 -	967,13 -	28112,61 (II)	1810 -
15-01-034-03 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	50811,78 -	17241,00 -	4562,24 -	1250,14 -	29008,54 (II)	2100 -
15-01-034-04 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	54922,42 -	19621,90 -	5593,92 -	1532,86 -	29706,60 (II)	2390 -
15-01-034-05 (101-9030)	более 12 Детали крепления, (т)	58580,06 -	22249,10 -	5920,44 -	1622,14 -	30410,52 (II)	2710 -
Облицовка колонн многогранных плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м²:							
15-01-034-06 (101-9030)	до 4 Детали крепления, (т)	50913,70 -	19074,00 -	3934,21 -	1078,73 -	27905,49 (II)	2200 -
15-01-034-07 (101-9030)	до 6 Детали крепления, (т)	54700,91 -	21154,80 -	4697,09 -	1287,05 -	28849,02 (II)	2440 -
15-01-034-08 (101-9030)	до 9 Детали крепления, (т)	59491,65 -	23669,10 -	6077,60 -	1666,78 -	29744,95 (II)	2730 -
15-01-034-09 (101-9030)	до 12 Детали крепления, (т)	65259,04 -	26703,60 -	7866,96 -	2157,82 -	30688,48 (II)	3080 -
15-01-034-10 (101-9030)	более 12 Детали крепления, (т)	70700,45 -	29651,40 -	9411,18 -	2581,90 -	31637,87 (II)	3420 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-01-035. Устройство полов из полированных плит различной формы
Измеритель: 100 м² пола

Устройство полов из полированных плит различной формы:

15-01-035-01	мраморных типа «брекчия»	132112,17	6882,75	131,77	44,98	125097,65	862,5
15-01-035-02	гранитных типа «брекчия»	157616,13	9452,31	135,13	45,71	148028,69	1184,5
15-01-035-03	мраморно-гранитных типа «брекчия»	141052,38	7708,68	133,73	45,42	133209,97	966

Устройство полов из мраморно-гранитных полированных плит различной формы, число плит в 1 м²:

15-01-035-04	до 4	178316,75	6931,43	3495,56	970,99	167889,76	868,6
15-01-035-05	до 6	181396,10	8865,78	4421,98	1227,75	168108,34	1111
15-01-035-06	до 10	186259,90	11571,00	6297,39	1746,02	168391,51	1450
15-01-035-07	более 10	188933,15	13326,60	7085,88	1964,01	168520,67	1670

Таблица 15-01-036. Облицовка арок полированными плитами
Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка арок мраморными полированными плитами толщиной 20 мм, число плит в 1 м²:

15-01-036-01	до 10	94242,96	32239,20	6950,79	1907,47	55052,97	4040
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-036-02	до 20	122134,93	47880,00	13774,23	3782,72	60480,70	6000
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-036-03	до 30	149387,43	63361,20	20597,40	5657,90	65428,83	7940
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-

Облицовка арок гранитными полированными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м²:

15-01-036-04	до 10	221582,71	39102,00	7160,63	1967,43	175320,08	4900
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-036-05	до 20	261451,91	63042,00	14175,37	3894,84	184234,54	7900
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-036-06	до 30	302817,14	90174,00	21136,00	5807,37	191507,14	11300
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-

Таблица 15-01-037. Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм
Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м²:

15-01-037-01	до 4	252824,41	8661,15	4753,80	1298,44	239409,46	1070,6
15-01-037-02	до 6	259476,93	11245,10	5760,30	1575,12	242471,53	1390
15-01-037-03	до 10	267110,82	16180,00	7766,14	2125,06	243164,68	2000

Таблица 15-01-038. Облицовка ступеней гранитными плитами
Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

15-01-038-01	Облицовка ступеней гранитными плитами	190785,12	10972,00	5461,07	1478,98	174352,05	1300
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-

Таблица 15-01-039. Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм
Измеритель: 100 м ступеней

15-01-039-01	Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм	311646,21	6573,78	276,55	64,78	304795,88	734,5
(101-9030)	Детали крепления, (т)	-	-	-	-	(II)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-01-040. Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит
Измеритель: 100 м² пола

Устройство полов гладких или орнаментированных из мраморных полированных плит, число плит в 1 м²:							
15-01-040-01	до 4	62636,94	5147,67	2764,06	769,52	54725,21	636,3
15-01-040-02	до 6	64682,72	6209,88	3499,23	973,97	54973,61	767,6
15-01-040-03	до 10	68275,46	8007,48	4996,30	1388,38	55271,68	989,8
15-01-040-04	более 10	69924,67	8899,00	5753,98	1596,70	55271,69	1100
Устройство полов гладких или орнаментированных из гранитных полированных плит, число плит в 1 м²:							
15-01-040-05	до 4	180796,47	7523,70	5338,29	1477,88	167934,48	930
15-01-040-06	до 6	182817,77	9559,95	5074,95	1407,80	168182,87	1181,7
15-01-040-07	до 10	188562,86	12782,20	7250,02	2009,10	168530,64	1580
15-01-040-08	более 10	191782,12	14804,70	8099,02	2242,75	168878,40	1830

Таблица 15-01-041. Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора
Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м²:							
15-01-041-01	до 4	65221,37	9735,60	3936,73	1081,92	51549,04	1220
15-01-041-02	до 6	68058,18	11092,20	4696,41	1290,24	52269,57	1390
15-01-041-03	до 9	71918,42	12847,80	6080,51	1669,98	52990,11	1610
15-01-041-04	до 12	77522,15	14443,80	7871,87	2161,02	55206,48	1810
15-01-041-05	до 15	81834,02	16119,60	9415,89	2585,10	56298,53	2020
15-01-041-06	до 18	86543,44	17715,60	11260,30	3091,39	57567,54	2220
15-01-041-07	до 20	91955,09	19471,20	13398,04	3679,15	59085,85	2440

Таблица 15-01-043. Облицовка лестничных площадок и маршей керамогранитными плитами
Измеритель: 100 м² поверхности

15-01-043-01	Облицовка лестничных площадок и маршей керамогранитными плитами	2239,33	2093,11	146,22	0,00	0,00	241,42
(101-9168)	Клей для облицовочных работ (сухая смесь), (т)	-	-	-	-	(П)	-
(101-9217)	Плиты облицовочные, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
(402-9111)	Смесь сухая для заделки швов, (т)	-	-	-	-	(П)	-
(411-0001)	Вода, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-

Таблица 15-01-045. Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм
Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

15-01-045-01	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм	18540,23	2715,26	65,58	17,09	15759,39	378,17
(203-9007)	Рейки деревянные, (м ³)	-	-	-	-	(0,01)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Подраздел 1.4. ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ							
Таблица 15-01-047. Облицовка потолков декоративными плитами с установкой каркасов							
Измеритель: 100 м² поверхности облицовки							
Облицовка потолков плитами типа Акмигран:							
15-01-047-01	по бетонной поверхности на клею	19108,88	2441,09	83,55	1,50	16584,24	344,3
15-01-047-02	по деревянному каркасу с относом 5 см	24471,61	4601,41	175,46	2,70	19694,74	649
15-01-047-03	по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим без отнosa	30956,28	7253,07	245,09	4,00	23458,12	1023
Облицовка потолков плитами типа АГШТ:							
15-01-047-04	по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников	16772,43	4344,04	182,67	3,00	12245,72	612,7
15-01-047-05	по деревянному каркасу с относом 5 см с открытым рустом	13806,85	4125,67	175,46	2,70	9505,72	581,9
15-01-047-06	по деревянному каркасу с относом 10 см с установкой нащельников	22495,29	5716,67	254,27	4,20	16524,35	806,3
15-01-047-07	по деревянному каркасу с относом 10 см с открытым рустом	19523,64	5498,30	240,99	4,00	13784,35	775,5
Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами:							
15-01-047-08	по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников	10929,77	4188,06	201,48	3,20	6540,23	590,7
15-01-047-09	по деревянному каркасу с относом 5 см с открытым рустом	10329,20	4203,66	199,07	3,20	5926,47	592,9
15-01-047-10	по деревянному каркасу с относом 10 см с установкой нащельников	18515,80	5599,68	310,59	5,89	12605,53	789,8
15-01-047-11	по деревянному каркасу с относом 10 см с открытым рустом	17716,71	5537,29	312,07	5,89	11867,35	781
15-01-047-12	Облицовка потолков алюминиевыми плитами по деревянному каркасу при отнoсе 6 см	28922,95	6261,90	360,12	4,70	22300,93	832,7
Облицовка потолков гипсовыми рельефными плитами размером 400x400 мм по металлическим направляющим:							
15-01-047-13	с относом	52022,09	8890,86	410,55	7,59	42720,68	1254
15-01-047-14	без отнoса	50533,60	8890,86	392,53	7,39	41250,21	1254
Устройство:							
15-01-047-15	подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	6616,04	753,08	394,69	7,59	5468,27	102,46
15-01-047-16	потолков реечных алюминиевых	28198,64	796,45	149,79	2,50	27252,40	108,36
(206-1338)	Уголок декоративный (пристенный), (м)	-	-	-	-	(II)	-
Таблица 15-01-048. Облицовка стен, колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами							
Измеритель: 100 м² поверхности облицовки							
Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм толщиной 25 мм:							
15-01-048-01	с нулевым швом	48204,42	8119,69	1688,83	124,64	38395,90	989
15-01-048-02	с расшивкой швов	47172,99	8119,69	1687,98	124,56	37365,32	989

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм), толщиной 40 мм:							
15-01-048-03	с нулевым швом	65512,65	5192,83	2470,57	183,92	57849,25	632,5
15-01-048-04	с расшивкой швов	64453,48	5192,83	2469,73	183,84	56790,92	632,5
15-01-048-05	Облицовка стен доломитовыми плитами «под скалу» 150 мм (200 мм) толщиной 80-100 мм	91953,58	10385,65	2316,75	195,46	79251,18	1265
Облицовка цоколей, стилобатов, крышек доломитовыми плитами скобой 300 мм толщиной 40 мм:							
15-01-048-06	с нулевым швом	65512,65	5192,83	2470,57	183,92	57849,25	632,5
15-01-048-07	с расшивкой швов	64453,48	5192,83	2469,73	183,84	56790,92	632,5
Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм толщиной 25 мм, поверхность пиленая:							
15-01-048-08	с нулевым швом	50540,24	10291,24	1579,32	124,64	38669,68	1253,5
15-01-048-09	с расшивкой швов	49526,66	10291,24	1578,48	124,56	37656,94	1253,5
Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм) толщиной 40 мм, поверхность пиленая:							
15-01-048-10	с нулевым швом	69709,79	9252,67	2326,02	178,86	58131,10	1127
15-01-048-11	с расшивкой швов	68626,83	9252,67	2325,18	178,78	57048,98	1127

Таблица 15-01-049. Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит (ДСП)

Измеритель: 100 м² облицовки стен

Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит:							
15-01-049-01	покрытых эмалями	4837,17	367,36	113,63	2,20	4356,18	50,6
15-01-049-02	обтянутых винилискожей	7904,37	376,46	124,03	2,80	7403,88	50,6
15-01-049-03	облицованных слоистым пластиком	18452,43	2291,52	129,35	3,00	16031,56	308
15-01-049-04	фанерованных шпоном	10741,98	376,46	113,63	2,20	10251,89	50,6

Таблица 15-01-050. Облицовка стен и откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов

Измеритель: 100 м² облицовки

Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов:							
15-01-050-01	по деревянной обрешетке	11272,47	360,08	91,31	1,10	10821,08	50,15
15-01-050-02	с печатным рисунком по деревянной обрешетке	13161,27	554,15	131,29	1,50	12475,83	77,18
15-01-050-03	по сплошному основанию на клею	11352,44	279,09	40,56	0,80	11032,79	38,87
15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	12684,61	1195,25	42,15	0,80	11447,21	166,47

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-01-051. Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом Измеритель: 100 м ² облицовки							
Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью:							
15-01-051-01 (101-2064)	до 10 м ² Шуруп строительный с потайной головкой, (шт.)	495,79	416,77	79,02	0,00	0,00	48,07
(101-9102)	Дюбели распорные полиэтиленовые, (10 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9019)	Багет (фиксирующий профиль) стеновой для натяжного потолка, (м)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9022)	Вставка декоративная, стеновая для натяжного потолка, (м)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9039)	Полотно натяжного потолка с бортиком из ПВХ (гарпун), (м ²)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-051-02 (101-2064)	от 10 до 50 м ² Шуруп строительный с потайной головкой, (шт.)	272,84	225,77	47,07	0,00	0,00	26,04
(101-9102)	Дюбели распорные полиэтиленовые, (10 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9019)	Багет (фиксирующий профиль) стеновой для натяжного потолка, (м)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9022)	Вставка декоративная, стеновая для натяжного потолка, (м)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9039)	Полотно натяжного потолка с бортиком из ПВХ (гарпун), (м ²)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-051-03 (101-2064)	более 50 м ² Шуруп строительный с потайной головкой, (шт.)	196,72	160,05	36,67	0,00	0,00	18,46
(101-9102)	Дюбели распорные полиэтиленовые, (10 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9019)	Багет (фиксирующий профиль) стеновой для натяжного потолка, (м)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9020)	Багет (фиксирующий профиль) разделительный для натяжного потолка, (м)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9022)	Вставка декоративная, стеновая для натяжного потолка, (м)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9023)	Вставка декоративная, разделительная для натяжного потолка, (м)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9039)	Полотно натяжного потолка с бортиком из ПВХ (гарпун), (м ²)	-	-	-	-	(II)	-
Таблица 15-01-052. Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий Измеритель: 100 отверстий							
15-01-052-01 (101-2885)	Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий Клей цианакрилатный Permatbond C791, (кг)	316,72	316,72	0,00	0,00	0,00	36,53
(101-4169)	Пластик поливинилхлоридный листовой толщиной 3-4 мм, (м ²)	-	-	-	-	(II)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-01-053. Устройство подвесных звукопоглощающих потолков типа Ecophon Focus E							
Измеритель: 100 м²							
Устройство подвесных звукопоглощающих потолков типа Ecophon Focus E:							
15-01-053-01 (201-8261)	без отнoса <i>Уголок торцевой теневой Connect, цвет белый, (м)</i>	39092,10 -	616,95 -	6,42 -	0,40 -	38468,73 (II)	84,98 -
15-01-053-02 (201-8261)	с отнoсом до 15 см <i>Уголок торцевой теневой Connect, цвет белый, (м)</i>	36441,70 -	774,13 -	11,95 -	0,40 -	35655,62 (II)	104,05 -
Таблица 15-01-054. Устройство монтажных отверстий в потолках реечных алюминиевых							
Измеритель: 100 отверстий							
15-01-054-01	Устройство монтажных отверстий в потолках реечных алюминиевых	18,90	16,56	2,34	0,00	0,00	1,91
Подраздел 1.5. НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ФАСАДОВ							
Таблица 15-01-060. Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием <Полиэстер>							
Измеритель: 100 м² поверхности облицовки							
Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):							
15-01-060-01	фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	58257,38	1024,31	181,75	2,90	57051,32	141,09
15-01-060-02	фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» без пароизоляционного слоя	54915,30	760,36	169,22	2,90	53985,72	105,9
Таблица 15-01-061. Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер».							
Измеритель: 100 м² поверхности облицовки							
Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):							
15-01-061-01	фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	60948,36	1112,96	201,58	2,90	59633,82	153,3
15-01-061-02	фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» без пароизоляционного слоя	57575,21	825,77	181,22	2,90	56568,22	115,01

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-01-062. Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металlosайдингом

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):							
15-01-062-01	металlosайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	32484,11	1026,42	181,75	2,90	31275,94	141,38
15-01-062-02	металlosайдингом без пароизоляционного слоя	29142,00	762,44	169,22	2,90	28210,34	106,19

Таблица 15-01-063. Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металlosайдингом

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):							
15-01-063-01	металlosайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	35175,08	1115,06	201,58	2,90	33858,44	153,59
15-01-063-02	металlosайдингом без пароизоляционного слоя	31832,00	850,11	189,05	2,90	30792,84	118,4

Таблица 15-01-064. Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

15-01-064-01	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе	23600,66	2030,40	88,80	4,60	21481,46	270
--------------	--	----------	---------	-------	------	----------	-----

Таблица 15-01-065. Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

15-01-065-01	Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя	9537,50	1274,93	920,39	0,00	7342,18	175,61
(101-2403)	Нащельник стальной оцинкованный с покрытием «Полиэстер», (п.м)	-	-	-	-	(П)	-
(101-2404)	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием, (п.м)	-	-	-	-	(П)	-
(101-2405)	Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием, (п.м)	-	-	-	-	(П)	-
(101-9103)	Дюбели распорные, (100 шт.)	-	-	-	-	(П)	-
(101-9243)	Материал гидроветрозащитный, (м ²)	-	-	-	-	(120)	-
(101-9307)	Сайдинг металлический с полимерным покрытием, (п.м)	-	-	-	-	(П)	-
(104-9281)	Утеплитель, (м ³)	-	-	-	-	(П)	-
(201-9004)	Профиль стоечный, (м)	-	-	-	-	(236,89)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-01-070. Облицовка проемов в наружных стенахИзмеритель: 1 м² проемов**Облицовка:**

15-01-070-01	оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием	144,09	11,25	0,44	0,00	132,40	1,55
15-01-070-02	дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием	167,36	12,34	0,50	0,00	154,52	1,7

Таблица 15-01-080. Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителюИзмеритель: 100 м²**Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до:**

15-01-080-01 (104-9100)	50 мм Плиты теплоизоляционные, (м ³)	24944,50 -	2260,09 -	2544,50 -	112,39 -	20139,91 (5,6)	322,41 -
15-01-080-02 (104-9100)	100 мм Плиты теплоизоляционные, (м ³)	26414,92 -	2531,80 -	3660,30 -	163,04 -	20222,82 (11,2)	361,17 -
15-01-080-03 (104-9100)	120 мм Плиты теплоизоляционные, (м ³)	27201,43 -	2597,28 -	4108,63 -	183,44 -	20495,52 (13,44)	370,51 -
15-01-080-04 (104-9100)	150 мм Плиты теплоизоляционные, (м ³)	28617,59 -	2638,07 -	4782,54 -	214,09 -	21196,98 (16,8)	376,33 -
15-01-080-05 (104-9100)	200 мм Плиты теплоизоляционные, (м ³)	30250,37 -	2706,00 -	5898,34 -	264,87 -	21646,03 (22,4)	386,02 -

Таблица 15-01-081. Утепление наружных стен здания по системе "Шуба-Глимс" с применением пенополистирольных и минераловатных плит толщиной 50 мм с люлькиИзмеритель: 1 м²

15-01-081-01	Утепление наружных стен зданий по системе "Шуба-Глимс" с применением пенополистирольных и минераловатных плит толщиной 50 мм с люльки	326,84	21,13	72,12	0,00	233,59	2,98
--------------	---	--------	-------	-------	------	--------	------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-01-090. Устройство вентилируемых фасадовИзмеритель: 100 м² облицовки

Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов:							
15-01-090-01	с устройством теплоизоляционного слоя	4659,82	2516,64	2143,18	291,89	0,00	334,66
(101-2496)	Лента двухсторонняя, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
(101-5484)	Дюбель распорный, марка IZM, размер 10x200 мм, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9243)	Материал гидроветрозащитный, (м ²)	-	-	-	-	(103)	-
(101-9290)	Панели облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(103)	-
(104-9281)	Утеплитель, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9033)	Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
15-01-090-02	без теплоизоляционного слоя	2337,66	1564,01	773,65	155,47	0,00	207,98
(101-2496)	Лента двухсторонняя, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
(101-5484)	Дюбель распорный, марка IZM, размер 10x200 мм, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9243)	Материал гидроветрозащитный, (м ²)	-	-	-	-	(103)	-
(101-9290)	Панели облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(103)	-
(201-9033)	Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита:							
15-01-090-03	с устройством теплоизоляционного слоя	5268,68	2776,46	2492,22	316,43	0,00	369,21
(101-2496)	Лента двухсторонняя, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
(101-5484)	Дюбель распорный, марка IZM, размер 10x200 мм, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9243)	Материал гидроветрозащитный, (м ²)	-	-	-	-	(103)	-
(104-9281)	Утеплитель, (м ³)	-	-	-	-	(II)	-
(201-9033)	Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(98)	-
15-01-090-04	без теплоизоляционного слоя	2927,27	1823,75	1103,52	180,01	0,00	242,52
(101-2496)	Лента двухсторонняя, (кг)	-	-	-	-	(II)	-
(101-5484)	Дюбель распорный, марка IZM, размер 10x200 мм, (100 шт.)	-	-	-	-	(II)	-
(101-9243)	Материал гидроветрозащитный, (м ²)	-	-	-	-	(103)	-
(201-9033)	Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов, (компл.)	-	-	-	-	(II)	-
(412-9180)	Плиты облицовочные, (м ²)	-	-	-	-	(98)	-

Раздел 2. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ**Подраздел 2.1. ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ****Таблица 15-02-001. Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню**Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню:							
15-02-001-01	стен	1587,09	533,02	52,22	18,32	1001,85	70,88

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-02-001-02	колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения)	3236,86	2219,72	9,99	0,00	1007,15	263
15-02-001-03	колонн прямоугольных	1897,46	880,32	9,99	0,00	1007,15	112
15-02-001-04	пилястр переменного сечения	2416,22	1399,08	9,99	0,00	1007,15	178
15-02-001-05	пилястр прямых	2141,12	1123,98	9,99	0,00	1007,15	143
15-02-001-06	карнизов, тяг и наличников прямолинейных	8242,63	3043,17	58,02	0,00	5141,44	351
15-02-001-07	карнизов, тяг и наличников криволинейных	11752,36	6552,90	58,02	0,00	5141,44	810

Таблица 15-02-002. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен, колонн, пилястр

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен:							
15-02-002-01	гладких	2312,91	907,99	53,32	18,32	1351,60	117,16
15-02-002-02	с прорезными рустами	3816,18	2011,44	60,71	20,63	1744,03	232
Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения):							
15-02-002-03	гладких	4565,03	3430,80	12,83	0,00	1121,40	360
15-02-002-04	с прорезными рустами	5679,12	4383,80	14,66	0,00	1280,66	460
Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню:							
15-02-002-05	колонн прямоугольных гладких	2417,11	1282,88	12,83	0,00	1121,40	152
15-02-002-06	колонн прямоугольных с прорезными рустами	3220,06	1924,74	14,66	0,00	1280,66	222
15-02-002-07	пилястр переменного сечения гладких	3142,95	2008,72	12,83	0,00	1121,40	238
15-02-002-08	пилястр переменного сечения с прорезными рустами	4248,54	2953,50	14,66	0,00	1280,38	330
15-02-002-09	пилястр прямых гладких	2822,23	1688,00	12,83	0,00	1121,40	200
15-02-002-10	пилястр прямых с прорезными рустами	3917,39	2622,35	14,66	0,00	1280,38	293

Таблица 15-02-003. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов

Измеритель: 100 м откосов

Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине:							
15-02-003-01	до 200 мм плоских	599,49	240,64	3,76	0,00	355,09	32
15-02-003-02	до 200 мм криволинейных	825,09	466,24	3,76	0,00	355,09	62
15-02-003-03	более 200 мм плоских	969,60	401,57	6,23	0,00	561,80	53,4
15-02-003-04	более 200 мм криволинейных	1350,11	782,08	6,23	0,00	561,80	104

Таблица 15-02-004. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников

Измеритель: 100 м² проекции на стену

Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников:							
15-02-004-01	прямолинейных	9970,26	3753,06	68,89	0,00	6148,31	426
15-02-004-02	криволинейных	13644,40	7427,20	68,89	0,00	6148,31	880

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-02-005. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен, колонн, пилястр

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню:

15-02-005-01	стен гладких	2998,68	1285,57	66,75	18,32	1646,36	165,88
15-02-005-02	стен с прорезными рустами	4448,65	2574,64	67,99	18,32	1806,02	296,96
15-02-005-03	колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) гладких	6524,04	4860,30	17,38	0,00	1646,36	510
15-02-005-04	колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) с прорезными рустами	7637,93	5813,30	18,61	0,00	1806,02	610
15-02-005-05	колонн прямоугольных гладких	3621,82	1958,08	17,38	0,00	1646,36	232
15-02-005-06	колонн прямоугольных с прорезными рустами	4460,31	2635,68	18,61	0,00	1806,02	304
15-02-005-07	пилястр переменного сечения гладких	4448,94	2785,20	17,38	0,00	1646,36	330
15-02-005-08	пилястр переменного сечения с прорезными рустами	5476,23	3651,60	18,61	0,00	1806,02	408
15-02-005-09	пилястр прямых гладких	4052,26	2388,52	17,38	0,00	1646,36	283
15-02-005-10	пилястр прямых с прорезными рустами	5073,48	3248,85	18,61	0,00	1806,02	363

Таблица 15-02-006. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов

Измеритель: 100 м откосов

Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню откосов при ширине:

15-02-006-01	до 200 м плоских	804,82	413,56	4,20	0,00	387,06	49
15-02-006-02	до 200 м криволинейных	1150,86	759,60	4,20	0,00	387,06	90
15-02-006-03	более 200 м плоских	1326,93	708,96	6,38	0,00	611,59	84
15-02-006-04	более 200 м криволинейных	1875,53	1257,56	6,38	0,00	611,59	149

Таблица 15-02-007. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников

Измеритель: 100 м² проекции на стену

Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников:

15-02-007-01	прямолинейных	10768,19	4704,54	64,87	0,00	5998,78	534
15-02-007-02	криволинейных	15769,65	9706,00	64,87	0,00	5998,78	1150

Таблица 15-02-008. Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой

Измеритель: 100 м² отделываемой поверхности

15-02-008-01	Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой	1994,17	257,31	84,50	5,73	1652,36	28,75
--------------	---	---------	--------	-------	------	---------	-------

Таблица 15-02-009. Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой

Измеритель: 100 м² отделываемой поверхности

15-02-009-01	Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой	5081,63	257,31	84,50	5,73	4739,82	28,75
--------------	--	---------	--------	-------	------	---------	-------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Подраздел 2.2. ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЙ

Таблица 15-02-015. Штукатурка поверхностей известковым раствором

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая:							
15-02-015-01	по камню и бетону стен	1362,62	465,53	65,99	33,68	831,10	65,66
15-02-015-02	по камню и бетону потолков	1378,91	487,72	65,99	33,68	825,20	68,79
15-02-015-03	по дереву стен	2266,88	488,50	102,88	41,96	1675,50	68,9
15-02-015-04	по дереву потолков	2402,88	518,14	102,88	41,96	1781,86	73,08
Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная:							
15-02-015-05	по камню и бетону стен	1716,20	545,66	66,82	33,99	1103,72	74,24
15-02-015-06	по камню и бетону потолков	1762,04	572,93	66,82	33,99	1122,29	77,95
15-02-015-07	по дереву стен	2805,56	605,35	107,36	42,89	2092,85	82,36
15-02-015-08	по дереву потолков	2905,95	633,94	109,90	43,09	2162,11	86,25
Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором высококачественная:							
15-02-015-09	по камню и бетону стен	2389,29	907,99	70,44	35,28	1410,78	117,16
15-02-015-10	по камню и бетону потолков	2462,32	952,94	70,44	35,28	1438,94	122,96
15-02-015-11	по дереву стен	3602,79	953,64	131,62	50,19	2517,53	123,05
15-02-015-12	по дереву потолков	3731,17	1016,03	135,84	50,62	2579,30	131,1

Таблица 15-02-016. Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону:							
15-02-016-01	простая стен	1525,77	534,59	85,47	42,13	905,71	75,4
15-02-016-02	простая потолков	1540,59	559,26	85,47	42,13	895,86	78,88
15-02-016-03	улучшенная стен	1919,78	630,92	91,59	44,28	1197,27	85,84
15-02-016-04	улучшенная потолков	1950,25	639,45	91,59	44,28	1219,21	87
15-02-016-05	высококачественная стен	2678,71	1051,83	95,76	45,79	1531,12	135,72
15-02-016-06	высококачественная потолков	2765,20	1105,77	95,76	45,79	1563,67	142,68

Таблица 15-02-017. Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, известковым раствором по камню и бетону:							
15-02-017-01	простая	1539,67	552,67	91,35	45,19	895,65	77,95
15-02-017-02	улучшенная	1920,54	654,81	97,47	47,39	1168,26	89,09
15-02-017-03	высококачественная	2664,75	1087,79	101,64	48,92	1475,32	140,36

Таблица 15-02-018. Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются:							
15-02-018-01	простая	1710,07	641,50	102,87	51,25	965,70	90,48
15-02-018-02	улучшенная	2123,37	757,12	108,99	53,45	1257,26	103,01
15-02-018-03	высококачественная	2962,88	1258,60	113,16	54,97	1591,12	162,4

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-02-019. Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором							
Измеритель: 100 м ² оштукатуриваемой поверхности							
Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором:							
15-02-019-01	стен	613,00	288,09	6,95	2,50	317,96	42,18
15-02-019-02	потолков	734,29	355,00	8,34	3,00	370,95	51,3
Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм:							
15-02-019-03 (101-9732)	стен Грунтовка, (м)	2041,57 -	372,57 -	24,03 -	14,32 -	1644,97 (II)	51,89 -
15-02-019-04 (101-9732)	потолков Грунтовка, (м)	2427,61 -	481,45 -	28,15 -	16,68 -	1918,01 (II)	63,1 -
15-02-019-05 (101-9732)	оконных и дверных откосов плоских Грунтовка, (м)	3640,87 -	683,29 -	44,11 -	25,47 -	2913,47 (II)	91,84 -
15-02-019-06 (101-9732)	оконных и дверных откосов криволинейных Грунтовка, (м)	4514,40 -	1556,82 -	44,11 -	25,47 -	2913,47 (II)	195,09 -
Таблица 15-02-020. Штукатурка цементно-церезитовая по камню и бетону							
Измеритель: 100 м ² оштукатуриваемой поверхности							
15-02-020-01	Штукатурка цементно-церезитовым раствором по камню и бетону	2790,11	614,78	77,72	37,38	2097,61	84,68
Таблица 15-02-021. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором							
Измеритель: 100 м ² оштукатуриваемой поверхности							
15-02-021-01	Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором толщиной 30 мм по бетону, камню или кирпичу	31021,08	1738,80	296,59	153,03	28985,69	257,6
15-02-021-02	На каждые 10 мм увеличения толщины грунта добавлять к расценке 15-02-021-01	6001,83	109,62	109,19	61,68	5783,02	16,24
15-02-021-03	Устройство стяжки под полы из рентгенозащитного раствора толщиной 30 мм по бетону	17720,30	246,70	146,37	61,75	17327,23	35,65
15-02-021-04	На каждые 12 мм увеличения толщины грунта добавлять к расценке 15-02-021-03	5905,25	71,62	58,56	22,88	5775,07	10,35
Таблица 15-02-022. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию							
Измеритель: 100 м ² поверхности потолка							
Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию цементно-известковым раствором при площади горизонтальной проекции кессона:							
15-02-022-01	до 0,8 м ²	23886,66	12838,83	107,10	41,32	10940,73	1587
15-02-022-02	до 2 м ²	21146,42	10419,92	107,10	41,32	10619,40	1288
15-02-022-03	до 4 м ²	17188,59	7256,73	107,10	41,32	9824,76	897
15-02-022-04	до 6 м ²	15484,01	6326,38	91,88	35,53	9065,75	782
15-02-022-05	до 12 м ²	13003,50	5116,93	78,15	29,93	7808,42	632,5
Оштукатуривание прямоугольных кессонов по ребристому железобетонному перекрытию декоративным раствором при площади горизонтальной проекции кессона:							
15-02-022-06	до 0,8 м ²	34066,05	21904,28	121,67	47,63	12040,10	2668
15-02-022-07	до 2 м ²	29816,51	18033,27	121,67	47,63	11661,57	2196,5

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-02-022-08	до 4 м²	23389,45	12462,78	121,67	47,63	10805,00	1518
15-02-022-09	до 6 м²	20909,93	10763,31	104,84	41,58	10041,78	1311
15-02-022-10	до 12 м²	17631,74	8875,01	91,40	35,87	8665,33	1081

Таблица 15-02-023. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию:							
15-02-023-01	цементно-известковым раствором	5410,55	1622,52	66,74	28,78	3721,29	215,76
15-02-023-02	декоративным раствором	6916,80	2684,47	68,97	29,59	4163,36	336,4

Таблица 15-02-024. Облицовка стен листовыми материалами

Измеритель: 100 м² отделяемой поверхности

Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами:							
15-02-024-01	стен при отделке под окраску	3000,52	485,07	67,42	17,76	2448,03	71,02
15-02-024-02	стен при отделке под оклейку обоями	2785,70	414,99	67,42	17,76	2303,29	60,76
15-02-024-03	откосов при отделке под окраску	3683,66	1183,50	67,42	17,76	2432,74	173,28
15-02-024-04	Облицовка древесноволокнистыми листами стен при отделке под оклейку обоями	1774,72	432,90	40,33	2,80	1301,49	66,6
15-02-024-05	Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	3060,20	633,99	86,76	9,84	2339,45	88,3

Таблица 15-02-025. Обработка швов сухой штукатурки

Измеритель: 100 м² отделяемой поверхности

15-02-025-01	Обработка швов сухой штукатурки постановкой раскладок	852,62	35,83	2,14	0,20	814,65	5,77
--------------	---	--------	-------	------	------	--------	------

Подраздел 2.3. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ, ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК, ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

Таблица 15-02-031. Штукатурка отдельных мест

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню:							
15-02-031-01	плоских	3783,67	1481,48	57,27	20,58	2244,92	204,06
15-02-031-02	криволинейных	5447,22	3145,03	57,27	20,58	2244,92	433,2
15-02-031-03	Устройство нижних заглушин	4345,02	2263,22	46,15	16,58	2035,65	300,96
Вытягивание тяг и падуг:							
15-02-031-04	при улучшенной штукатурке по камню и бетону	1449,55	480,22	37,06	6,20	932,27	59,36
15-02-031-05	при улучшенной штукатурке по дереву	1332,78	480,22	32,83	5,83	819,73	59,36
15-02-031-06	при высококачественной штукатурке по камню и бетону	2060,31	711,11	53,09	8,29	1296,11	85,47
15-02-031-07	при высококачественной штукатурке по дереву	1667,13	717,52	33,37	6,26	916,24	86,24

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Насечка поверхности:							
15-02-031-08	стен	246,79	246,79	0,00	0,00	0,00	37
15-02-031-09	потолков	306,82	306,82	0,00	0,00	0,00	46

Таблица 15-02-032. Устройство наличников тянутыхИзмеритель: 100 м² проекции на стену тянутых наличников

15-02-032-01	Устройство наличников тянутых	13272,71	6004,47	207,65	42,04	7060,59	731,36
--------------	-------------------------------	----------	---------	--------	-------	---------	--------

Таблица 15-02-033. Обивка поверхностейИзмеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Обивка поверхностей:							
15-02-033-01	изоляционным материалом	2600,37	33,60	3,18	0,00	2563,59	5,6
15-02-033-02	дранью по деревянным неокрашенным поверхностям	802,99	184,20	3,18	0,00	615,61	30,7

Таблица 15-02-034. Штукатурка лестничных маршей и площадокИзмеритель: 100 м² горизонтальной проекции марша или площадки

Штукатурка лестничных маршей и площадок:							
15-02-034-01	улучшенная без отделки косоуров и балок	2596,87	699,13	103,52	49,91	1794,22	95,12
15-02-034-02	улучшенная с отделкой косоуров и балок без тяг	4077,70	1001,05	90,94	40,22	2985,71	134,55
15-02-034-03	высококачественная с отделкой косоуров и балок без тяг	4638,66	1569,27	83,68	36,38	2985,71	196,65
15-02-034-04	высококачественная с отделкой косоуров и балок с тягами	6240,10	2152,33	74,69	17,65	4013,08	262,16

Таблица 15-02-035. Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоямиИзмеритель: 100 м² отделываемой поверхности

Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями:							
15-02-035-01	стен и перегородок панельных	129,21	71,89	3,89	1,40	53,43	11,06
15-02-035-02	стен и перегородок из блоков и плит	506,37	223,58	6,12	2,20	276,67	33,52
15-02-035-03	потолков сборных панельных	91,42	46,72	3,06	1,10	41,64	6,84
15-02-035-04	потолков сборных из плит	285,55	240,85	3,06	1,10	41,64	33,97

Таблица 15-02-036. Штукатурка по сетке без устройства каркасаИзмеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Штукатурка по сетке без устройства каркаса:							
15-02-036-01	улучшенная стен	6661,95	933,04	47,98	14,03	5680,93	129,95
15-02-036-02	улучшенная потолков	6812,74	1038,52	47,98	14,03	5726,24	144,64
15-02-036-03	высококачественная стен	7233,84	1217,34	55,21	16,63	5961,29	161,88
15-02-036-04	высококачественная потолков	7399,17	1337,36	55,21	16,63	6006,60	177,84
15-02-036-05	высококачественная колонн	8762,78	2748,33	55,21	16,63	5959,24	339,72
15-02-036-06	карнизов и тяг	12083,15	2870,49	110,84	30,43	9101,82	354,82

Таблица 15-02-037. Устройство каркасаИзмеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

Устройство каркаса при оштукатуривании:							
15-02-037-01	стен	2105,52	179,36	10,38	1,89	1915,78	24,98
15-02-037-02	потолков	3431,66	331,29	15,43	2,79	3084,94	46,14
15-02-037-03	колонн	2207,62	281,46	10,38	1,89	1915,78	39,2
15-02-037-04	карнизов и тяг	3570,80	470,43	15,43	2,79	3084,94	65,52

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-02-038. Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень

Измеритель: 100 м² отделываемой поверхности

Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень:

15-02-038-01	стен	428,74	85,45	25,17	0,00	318,12	12,19
15-02-038-02	потолков	477,36	123,86	35,38	0,00	318,12	17,25

Таблица 15-02-040. Отделка венецианской штукатуркой предварительно подготовленных поверхностей

Измеритель: 100 м² отделываемой поверхности

15-02-040-01	Отделка венецианской штукатуркой предварительно подготовленных поверхностей в два слоя	1050,37	1050,37	0,00	0,00	0,00	121,15
(101-9292)	Воск защитный, (кг)	-	-	-	-	(10)	-
(402-9006)	Штукатурка венецианская, (кг)	-	-	-	-	(60)	-
(402-9007)	Колер для венецианской штукатурки, (кг)	-	-	-	-	(П)	-
15-02-040-02	На каждый последующий слой венецианской штукатурки добавлять к расценке 15-02-040-01	292,09	292,09	0,00	0,00	0,00	33,69
(402-9006)	Штукатурка венецианская, (кг)	-	-	-	-	(30)	-
(402-9007)	Колер для венецианской штукатурки, (кг)	-	-	-	-	(П)	-

Раздел 3. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ

Таблица 15-03-001. Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фриза, капли и т.п.)

Измеритель: 100 м деталей

Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой:

15-03-001-01	до 100 мм	233,59	200,67	15,41	1,05	17,51	29,38
(415-9001)	Детали лепные погонные, (м)	-	-	-	-	(101)	-
15-03-001-02	до 250 мм	577,20	439,92	32,51	2,47	104,77	64,41
(415-9001)	Детали лепные погонные, (м)	-	-	-	-	(101)	-
15-03-001-03	до 500 мм	931,67	748,64	48,18	6,04	134,85	109,61
(415-9001)	Детали лепные погонные, (м)	-	-	-	-	(101)	-
15-03-001-04	до 750 мм	1446,73	1203,99	73,11	9,13	169,63	176,28
(415-9001)	Детали лепные погонные, (м)	-	-	-	-	(101)	-

Таблица 15-03-002. Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков)

Измеритель: 1 деталь

Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков) диаметром:

15-03-002-01	до 250 мм	6,07	4,29	1,35	0,17	0,43	0,62
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-002-02	до 500 мм	11,41	8,86	1,44	0,17	1,11	1,28
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-
15-03-002-03	до 750 мм	19,29	15,15	1,78	0,17	2,36	2,19
(415-9002)	Детали лепные штучные, (шт.)	-	-	-	-	(1)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-03-002-04 (415-9002)	до 1750 мм Детали лепные штучные, (шт.)	46,52 -	32,25 -	3,01 -	0,37 -	11,26 (1)	4,66 -

Таблица 15-03-003. Установка на колоннах гипсовых штучных деталей

Измеритель: 1 деталь

Установка на колоннах гипсовых капителей ионических гладких и орнаментированных, дорических и тосканских высотой:

15-03-003-01 (415-9002)	до 500 мм Детали лепные штучные, (шт.)	43,83 -	33,35 -	2,92 -	0,17 -	7,56 (1)	4,82 -
15-03-003-02 (415-9002)	до 750 мм Детали лепные штучные, (шт.)	60,96 -	42,56 -	2,92 -	0,17 -	15,48 (1)	6,15 -
Установка на колоннах гипсовых капителей коринфских сборных высотой:							
15-03-003-03 (415-9002)	до 500 мм Детали лепные штучные, (шт.)	95,61 -	74,49 -	4,04 -	0,17 -	17,08 (1)	10,26 -
15-03-003-04 (415-9002)	до 1000 мм Детали лепные штучные, (шт.)	170,69 -	131,70 -	4,32 -	0,27 -	34,67 (1)	18,14 -
15-03-003-05 (415-9002)	до 2000 мм Детали лепные штучные, (шт.)	371,83 -	240,38 -	5,15 -	0,57 -	126,30 (1)	33,11 -
15-03-003-06 (415-9002)	Установка на колоннах гипсовых баз гладких прямоугольных или круглых высотой до 500 мм Детали лепные штучные, (шт.)	20,66 -	13,18 -	1,57 -	0,17 -	5,91 (1)	1,93 -

Таблица 15-03-004. Установка гипсовых штучных деталей

Измеритель: 1 деталь

15-03-004-01 (415-9002)	Установка гипсовых шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм Детали лепные штучные, (шт.)	10,11 -	8,20 -	1,35 -	0,17 -	0,56 (1)	1,09 -
Установка гипсовых сухарей гладких и орнаментированных длиной большей стороны:							
15-03-004-02 (415-9002)	до 250 мм Детали лепные штучные, (шт.)	7,10 -	3,04 -	1,35 -	0,17 -	2,71 (1)	0,44 -
15-03-004-03 (415-9002)	до 400 мм Детали лепные штучные, (шт.)	11,45 -	4,64 -	1,46 -	0,17 -	5,35 (1)	0,67 -
Установка гипсовых кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны:							
15-03-004-04 (415-9002)	до 200 мм Детали лепные штучные, (шт.)	6,55 -	3,35 -	1,46 -	0,17 -	1,74 (1)	0,49 -
15-03-004-05 (415-9002)	до 400 мм Детали лепные штучные, (шт.)	13,11 -	6,15 -	1,46 -	0,17 -	5,50 (1)	0,9 -
15-03-004-06 (415-9002)	до 750 мм Детали лепные штучные, (шт.)	19,93 -	11,34 -	1,57 -	0,17 -	7,02 (1)	1,66 -
15-03-004-07 (415-9002)	до 1100 мм Детали лепные штучные, (шт.)	34,15 -	17,21 -	1,85 -	0,27 -	15,09 (1)	2,52 -
Установка гипсовых вентиляционных решеток площадью:							
15-03-004-08 (415-9002)	до 0,1 м ² Детали лепные штучные, (шт.)	4,35 -	2,93 -	1,12 -	0,17 -	0,30 (1)	0,44 -
15-03-004-09 (415-9002)	до 0,5 м ² Детали лепные штучные, (шт.)	11,62 -	8,87 -	1,12 -	0,17 -	1,63 (1)	1,33 -
Установка гипсовых ваз гладких высотой:							
15-03-004-10 (415-9002)	до 500 мм Детали лепные штучные, (шт.)	11,21 -	7,61 -	1,24 -	0,17 -	2,36 (1)	1,1 -
15-03-004-11 (415-9002)	до 1000 мм Детали лепные штучные, (шт.)	12,51 -	10,73 -	1,35 -	0,17 -	0,43 (1)	1,55 -
15-03-004-12 (415-9002)	до 1350 мм Детали лепные штучные, (шт.)	15,73 -	13,84 -	1,35 -	0,17 -	0,54 (1)	2 -
Установка гипсовых гербов высотой:							
15-03-004-13 (415-9002)	до 750 мм Детали лепные штучные, (шт.)	25,13 -	21,46 -	1,57 -	0,17 -	2,10 (1)	2,92 -
15-03-004-14 (415-9002)	до 1000 мм Детали лепные штучные, (шт.)	33,27 -	27,71 -	1,80 -	0,17 -	3,76 (1)	3,77 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-03-004-15 (415-9002)	до 1500 мм Детали лепные штучные, (шт.)	48,02 -	38,66 -	2,30 -	0,27 -	7,06 (1)	5,26 -
Таблица 15-03-005. Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка Измеритель: 100 м деталей							
Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фриз, капли и т.п.) высотой:							
15-03-005-01 (415-9001)	до 100 мм Детали лепные погонные, (м)	403,58 -	304,96 -	18,77 -	1,80 -	79,85 (101)	44,07 -
15-03-005-02 (415-9001)	до 250 мм Детали лепные погонные, (м)	789,77 -	623,98 -	34,46 -	4,04 -	131,33 (101)	90,17 -
15-03-005-03 (415-9001)	до 500 мм Детали лепные погонные, (м)	1282,84 -	1047,83 -	65,81 -	10,08 -	169,20 (101)	151,42 -
15-03-005-04 (415-9001)	до 750 мм Детали лепные погонные, (м)	1949,52 -	1618,66 -	98,30 -	14,96 -	232,56 (101)	233,91 -
Установка цементных поручней и тетив любого профиля:							
15-03-005-05 (415-9001)	без орнамента Детали лепные погонные, (м)	1653,58 -	918,87 -	33,58 -	7,71 -	701,13 (101)	131,08 -
15-03-005-06 (415-9001)	с орнаментом Детали лепные погонные, (м)	2011,91 -	1267,41 -	43,37 -	10,08 -	701,13 (101)	180,8 -
Таблица 15-03-006. Установка цементных штучных деталей (розеток кессонных, балясин) Измеритель: 1 деталь							
15-03-006-01 (415-9002)	Установка цементных розеток кессонных диаметром до 250 мм Детали лепные штучные, (шт.)	8,11 -	6,09 -	1,35 -	0,17 -	0,67 (1)	0,93 -
Установка цементных балясин круглых гладких и орнаментированных, бутылочных или с перехватом без орнамента:							
15-03-006-02 (415-9002)	рядовых высотой до 650 мм Детали лепные штучные, (шт.)	5,34 -	4,01 -	1,12 -	0,17 -	0,21 (1)	0,58 -
15-03-006-03 (415-9002)	рядовых высотой до 1100 мм Детали лепные штучные, (шт.)	7,62 -	6,09 -	1,12 -	0,17 -	0,41 (1)	0,88 -
15-03-006-04 (415-9002)	угловых высотой до 650 мм Детали лепные штучные, (шт.)	10,48 -	8,69 -	1,12 -	0,17 -	0,67 (1)	1,24 -
15-03-006-05 (415-9002)	угловых высотой до 1100 мм Детали лепные штучные, (шт.)	13,85 -	11,64 -	1,12 -	0,17 -	1,09 (1)	1,66 -
Таблица 15-03-007. Установка цементных деталей (капителей, баз, шишек, сухарей, кронштейнов и модульонов) Измеритель: 1 деталь							
Установка цементных капителей на колоннах гладких и орнаментированных дорических, тосканских высотой:							
15-03-007-01 (415-9002)	до 500 мм Детали лепные штучные, (шт.)	52,36 -	42,63 -	1,12 -	0,17 -	8,61 (1)	6,16 -
15-03-007-02 (415-9002)	до 750 мм Детали лепные штучные, (шт.)	69,79 -	57,02 -	1,40 -	0,27 -	11,37 (1)	8,24 -
Установка цементных капителей на колоннах сборных высотой:							
15-03-007-03 (415-9002)	до 500 мм Детали лепные штучные, (шт.)	142,33 -	106,06 -	4,04 -	0,17 -	32,23 (1)	14,43 -
15-03-007-04 (415-9002)	до 1000 мм Детали лепные штучные, (шт.)	238,73 -	188,53 -	4,60 -	0,37 -	45,60 (1)	25,65 -
15-03-007-05 (415-9002)	до 2000 мм Детали лепные штучные, (шт.)	467,90 -	352,14 -	6,83 -	0,95 -	108,93 (1)	47,91 -
15-03-007-06 (415-9002)	Установка цементных баз на колоннах гладких орнаментированных высотой до 500 мм Детали лепные штучные, (шт.)	42,63 -	18,03 -	1,12 -	0,17 -	23,48 (1)	2,64 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-03-007-07 (415-9002)	Установка цементных шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	13,14 -	11,28 -	1,35 -	0,17 -	0,51 (1)	1,5 -
Установка цементных сухарей гладких и орнаментированных длиной большей стороны:							
15-03-007-08 (415-9002)	до 250 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	7,40 -	3,39 -	1,35 -	0,17 -	2,66 (1)	0,49 -
15-03-007-09 (415-9002)	до 400 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	12,12 -	5,67 -	1,46 -	0,17 -	4,99 (1)	0,79 -
Установка цементных кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны:							
15-03-007-10 (415-9002)	до 200 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	7,19 -	4,03 -	1,35 -	0,17 -	1,81 (1)	0,59 -
15-03-007-11 (415-9002)	до 400 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	14,80 -	7,85 -	1,46 -	0,17 -	5,49 (1)	1,15 -
15-03-007-12 (415-9002)	до 750 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	23,51 -	15,16 -	1,57 -	0,17 -	6,78 (1)	2,22 -
15-03-007-13 (415-9002)	до 1100 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	40,75 -	24,11 -	2,13 -	0,37 -	14,51 (1)	3,53 -

Таблица 15-03-008. Установка цементных деталей (ваз, гербов)

Измеритель: 1 деталь

Установка цементных ваз гладких высотой:							
15-03-008-01 (415-9002)	до 500 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	14,28 -	10,73 -	1,24 -	0,17 -	2,31 (1)	1,55 -
15-03-008-02 (415-9002)	до 1000 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	24,05 -	15,22 -	1,35 -	0,17 -	7,48 (1)	2,2 -
15-03-008-03 (415-9002)	до 1350 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	32,16 -	19,24 -	1,63 -	0,27 -	11,29 (1)	2,78 -
Установка цементных гербов высотой:							
15-03-008-04 (415-9002)	до 750 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	34,01 -	29,69 -	1,57 -	0,17 -	2,75 (1)	4,04 -
15-03-008-05 (415-9002)	до 1000 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	44,88 -	38,22 -	2,07 -	0,27 -	4,59 (1)	5,2 -
15-03-008-06 (415-9002)	до 1500 мм <i>Детали лепные штучные, (шт.)</i>	65,11 -	54,10 -	2,58 -	0,37 -	8,43 (1)	7,36 -

Раздел 4. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ**Подраздел 4.1. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ****Таблица 15-04-001. Окраска клеевыми и казеиновыми составами внутри помещений**

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска водными составами внутри помещений клеевая:							
15-04-001-01	простая	102,53	42,82	2,66	0,10	57,05	6,27
15-04-001-02	улучшенная	218,84	77,88	3,45	0,10	137,51	11,11
15-04-001-03	высококачественная по штукатурке	804,29	457,26	8,22	0,10	338,81	65,23
15-04-001-04	высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	500,21	274,51	5,83	0,10	219,87	39,16
Окраска водными составами внутри помещений казеиновая:							
15-04-001-05	улучшенная	311,72	128,00	2,66	0,10	181,06	18,26
15-04-001-06	высококачественная по штукатурке	986,06	493,50	7,42	0,10	485,14	70,4

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-001-07	высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	698,46	354,71	4,25	0,10	339,50	50,6

Таблица 15-04-002. Окраска известковыми и силикатными составами внутри помещений

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Известковая окраска водными составами внутри помещений:							
15-04-002-01	по штукатурке	156,99	65,14	1,87	0,10	89,98	10,21
15-04-002-02	по кирпичу и бетону	59,47	31,13	1,87	0,10	26,47	4,88
15-04-002-03	по дереву	52,05	27,63	1,87	0,10	22,55	4,33
Силикатная окраска водными составами внутри помещений:							
15-04-002-04	по штукатурке и кирпичу	251,54	90,53	2,66	0,10	158,35	14,19
15-04-002-05	по дереву	145,66	38,22	1,87	0,10	105,57	5,99

Таблица 15-04-003. Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза)

Измеритель: 100 м² вертикальной проекции сегментных ферм

15-04-003-01	Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза)	186,99	41,82	2,66	0,10	142,51	6,27
--------------	--	--------	-------	------	------	--------	------

Таблица 15-04-004. Разделка поверхности по клеевой окраске

Измеритель: 100 м² разделяемой поверхности

Разделка поверхности по клеевой окраске:							
15-04-004-01	кистью, количество тонов 1	25,72	20,49	1,07	0,10	4,16	2,89
15-04-004-02	кистью, количество тонов 2 и более	40,61	35,38	1,07	0,10	4,16	4,99
15-04-004-03	валиком, количество тонов 1	52,89	23,61	1,07	0,10	28,21	3,33
15-04-004-04	валиком, количество тонов 2 и более	118,80	47,22	1,07	0,10	70,51	6,66
15-04-004-05	набрызгом, количество тонов 1	32,23	14,96	1,07	0,10	16,20	2,11
15-04-004-06	набрызгом, количество тонов 2 и более	42,44	25,17	1,07	0,10	16,20	3,55

Таблица 15-04-005. Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям:							
15-04-005-01	стен, подготовленным под окраску	1119,44	106,41	6,63	0,10	1006,40	15,18
15-04-005-02	потолков, подготовленным под окраску	1229,52	118,75	7,42	0,10	1103,35	16,94
Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная:							
15-04-005-03	по штукатурке стен	1805,07	300,73	12,46	0,20	1491,88	42,9
15-04-005-04	по штукатурке потолков	2014,58	377,84	13,26	0,20	1623,48	53,9
15-04-005-05	по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	1435,58	178,12	8,22	0,10	1249,24	25,41
15-04-005-06	по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	1571,09	200,49	8,22	0,10	1362,38	28,6
Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами высококачественная:							
15-04-005-07	по штукатурке стен	2176,31	517,00	16,71	0,30	1642,60	68,75
15-04-005-08	по штукатурке потолков	2512,49	672,51	18,30	0,30	1821,68	89,43
15-04-005-09	по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	1765,19	349,08	10,88	0,20	1405,23	46,42

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов				Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-005-10	по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	1963,45	420,22	11,67	0,20	1531,56	55,88

Таблица 15-04-006. Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения

Измеритель: 100 м² покрытия

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения:

15-04-006-01 (101-9732)	за 1 раз потолков Грунтовка, (т)	62,09 -	60,91 -	1,07 -	0,10 -	0,11 (0,013)	8,1 -
15-04-006-02 (101-9732)	за 2 раза потолков Грунтовка, (т)	153,44 -	150,55 -	2,66 -	0,10 -	0,23 (0,02)	20,02 -
15-04-006-03 (101-9732)	за 1 раз стен Грунтовка, (т)	50,44 -	49,26 -	1,07 -	0,10 -	0,11 (0,013)	6,55 -
15-04-006-04 (101-9732)	за 2 раза стен Грунтовка, (т)	124,83 -	122,73 -	1,87 -	0,10 -	0,23 (0,02)	16,32 -

Таблица 15-04-007. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами внутри помещения

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная:

15-04-007-01	по штукатурке стен	1408,70	297,51	12,39	0,17	1098,80	43,56
15-04-007-02	по штукатурке потолков	1634,18	430,29	13,19	0,17	1190,70	63
15-04-007-03	по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	843,55	226,49	8,18	0,09	608,88	32,73
15-04-007-04	по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	948,35	276,66	8,18	0,09	663,51	39,98

Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная:

15-04-007-05	по штукатурке стен	1883,60	466,97	16,60	0,26	1400,03	68,37
15-04-007-06	по штукатурке потолков	2036,40	430,43	18,19	0,26	1587,78	63,02
15-04-007-07	по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	1263,51	331,94	10,81	0,17	920,76	48,6
15-04-007-08	по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	1443,84	430,22	11,60	0,17	1002,02	62,99

Подраздел 4.2. ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ИЛИ ЛЮЛЕК**Таблица 15-04-011. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами**

Измеритель: 100 м² фасада

Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности:

15-04-011-01	известковая	103,68	42,15	1,87	0,00	59,66	6,32
15-04-011-02	силикатная	628,78	135,93	9,98	0,00	482,87	20,38
15-04-011-03	цементная	510,73	66,90	7,54	0,00	436,29	10,03

Таблица 15-04-012. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности:

15-04-012-01	перхлорвиниловая	1100,16	102,03	9,92	0,00	988,21	14,39
15-04-012-02	кремнийорганическая	2777,32	98,91	9,98	0,00	2668,43	13,95

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-012-03	поливинилацетатная	486,00	67,99	4,30	0,00	413,71	9,59

Таблица 15-04-013. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами

Измеритель: 100 м² фасада

Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности:							
15-04-013-01	известковая	59,83	30,26	1,82	0,00	27,75	4,43
15-04-013-02	силикатная	558,49	97,53	9,92	0,00	451,04	14,28
15-04-013-03	цементная	459,97	48,01	7,49	0,00	404,47	7,03

Таблица 15-04-014. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности:							
15-04-014-01	перхлорвиниловая	876,51	73,11	8,95	0,00	794,45	10,07
15-04-014-02	кремнийорганическая	2716,63	71,08	8,95	0,00	2636,60	9,79
15-04-014-03	поливинилацетатная	435,05	48,93	4,23	0,00	381,89	6,74

Таблица 15-04-015. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами

Измеритель: 100 м² фасада

Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности:							
15-04-015-01	известковая	453,37	80,27	313,44	0,00	59,66	11,6
15-04-015-02	силикатная	1438,40	194,45	761,08	0,00	482,87	28,1
15-04-015-03	цементная	1063,99	127,33	500,37	0,00	436,29	18,4

Таблица 15-04-016. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности:							
15-04-016-01	перхлорвиниловая	1672,79	143,75	540,83	0,00	988,21	19,8
15-04-016-02	кремнийорганическая	3332,18	139,39	524,36	0,00	2668,43	19,2
15-04-016-03	поливинилацетатная	960,74	115,43	431,60	0,00	413,71	15,9

Таблица 15-04-017. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами

Измеритель: 100 м² фасада

Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности:							
15-04-017-01	известковая	304,44	57,43	219,26	0,00	27,75	8,1
15-04-017-02	силикатная	1128,97	139,67	538,26	0,00	451,04	19,7
15-04-017-03	цементная	849,12	91,46	353,19	0,00	404,47	12,9

Таблица 15-04-018. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности:							
15-04-018-01	перхлорвиниловая	1280,20	103,42	382,33	0,00	794,45	13,9
15-04-018-02	кремнийорганическая	3108,56	100,44	371,52	0,00	2636,60	13,5
15-04-018-03	поливинилацетатная	766,91	82,58	302,44	0,00	381,89	11,1

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-04-019. Окраска фасадов акриловыми составами

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска фасадов акриловыми составами:							
15-04-019-01	с люлек вручную с подготовкой поверхности	1230,35	128,36	461,26	0,00	640,73	17,68
15-04-019-02	с люлек краскопультами с подготовкой поверхности	1162,27	110,21	411,33	0,00	640,73	14,22
15-04-019-03	с люлек вручную по подготовленной поверхности	1093,91	121,53	435,48	0,00	536,90	16,74
15-04-019-04	с люлек краскопультом по подготовленной поверхности	1026,75	104,30	385,55	0,00	536,90	13,27
15-04-019-05	с лесов вручную с подготовкой поверхности	747,42	100,19	6,50	0,00	640,73	13,8
15-04-019-06	с лесов краскопультами с подготовкой поверхности	763,67	81,69	41,25	0,00	640,73	10,54
15-04-019-07	с лесов вручную по подготовленной поверхности	635,72	93,94	4,88	0,00	536,90	12,94
15-04-019-08	с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	652,61	76,08	39,63	0,00	536,90	9,68

Подраздел 4.3. ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ**Таблица 15-04-024. Простая окраска масляными составами**

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Простая окраска масляными составами по дереву:							
15-04-024-01	стен	694,09	191,58	4,25	0,10	498,26	28,05
15-04-024-02	потолков	1097,81	222,38	4,25	0,10	871,18	32,56
15-04-024-03	полов	573,71	163,78	3,45	0,10	406,48	23,98
15-04-024-04	заполнений дверных проемов	747,66	244,17	3,45	0,10	500,04	35,75
15-04-024-05	заполнений оконных проемов	807,77	304,28	3,45	0,10	500,04	44,55
15-04-024-06	дверных блоков, подготовленных под вторую окраску	230,08	78,82	1,07	0,10	150,19	11,54
15-04-024-07	оконных блоков, подготовленных под вторую окраску	258,90	107,64	1,07	0,10	150,19	15,76
Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям:							
15-04-024-08	стен, подготовленных под окраску	676,08	144,25	4,25	0,10	527,58	21,12
15-04-024-09	потолков, подготовленных под окраску	1006,50	156,27	4,25	0,10	845,98	22,88

Таблица 15-04-025. Улучшенная окраска масляными составами

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Улучшенная окраска масляными составами по дереву:							
15-04-025-01	стен	1091,21	414,91	6,63	0,10	669,67	58,52
15-04-025-02	потолков	1564,49	505,45	9,01	0,10	1050,03	71,29
15-04-025-03	полов	1179,01	364,21	9,29	0,20	805,51	51,37
15-04-025-04	заполнений дверных проемов	1340,45	657,46	7,42	0,10	675,57	92,73
15-04-025-05	заполнений оконных проемов	1660,56	982,67	7,42	0,10	670,47	138,6
15-04-025-06	дверных блоков, подготовленных под вторую окраску	504,11	184,13	1,87	0,10	318,11	25,97
15-04-025-07	оконных блоков, подготовленных под вторую окраску	601,23	284,10	1,87	0,10	315,26	40,07

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке:							
15-04-025-08	стен	1226,94	361,66	9,01	0,10	856,27	51,01
15-04-025-09	потолков	1637,16	444,54	9,29	0,20	1183,33	62,7
Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям:							
15-04-025-10	стен, подготовленных под окраску	922,09	241,77	3,45	0,10	676,87	34,1
15-04-025-11	потолков, подготовленных под окраску	1257,75	265,17	4,25	0,10	988,33	37,4

Таблица 15-04-026. Высококачественная окраска масляными составами

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Высококачественная окраска масляными составами по дереву:							
15-04-026-01	стен	1403,16	641,91	9,29	0,20	751,96	85,36
15-04-026-02	потолков	1949,94	809,00	10,88	0,20	1130,06	107,58
15-04-026-03	полов	1562,22	582,35	12,46	0,20	967,41	77,44
15-04-026-04	заполнений дверных проемов	1876,51	1116,72	9,29	0,20	750,50	148,5
15-04-026-05	заполнений оконных проемов	2359,45	1588,22	9,29	0,20	761,94	211,2
Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке:							
15-04-026-06	стен	1617,14	604,68	11,67	0,20	1000,79	80,41
15-04-026-07	потолков	2131,38	751,10	13,26	0,20	1367,02	99,88
Высококачественная окраска масляными составами по сборным конструкциям:							
15-04-026-08	стен, подготовленных под окраску	1269,47	436,76	7,42	0,10	825,29	58,08
15-04-026-09	потолков, подготовленных под окраску	1652,58	498,80	7,42	0,10	1146,36	66,33

Таблица 15-04-027. Третья шпатлевка при высококачественной окраске

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву:							
15-04-027-01	стен	376,73	90,02	1,87	0,10	284,84	12,1
15-04-027-02	потолков	418,39	123,88	1,87	0,10	292,64	16,65
15-04-027-03	заполнений дверных проемов	454,14	163,53	1,87	0,10	288,74	21,98
15-04-027-04	заполнений оконных проемов	614,63	216,36	1,87	0,10	396,40	29,08
Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям:							
15-04-027-05	стен, подготовленных под окраску	531,23	89,21	2,66	0,10	439,36	11,99
15-04-027-06	потолков, подготовленных под окраску	577,27	122,76	3,45	0,10	451,06	16,5

Таблица 15-04-028. Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности

Измеритель: 100 м² разделяваемой поверхности

Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности:							
15-04-028-01	стен	309,57	266,16	0,00	0,00	43,41	32,9
15-04-028-02	дверных заполнений	290,65	232,99	0,00	0,00	57,66	28,8

Таблица 15-04-029. Покрытие полов лаком и оклейка полов и стен тканями

Измеритель: 100 м² отделываемой поверхности

Покрытие полов лаком по оштукатуренной или окрашенной поверхности:							
15-04-029-01	за 1 раз	195,88	36,70	1,07	0,10	158,11	4,88
15-04-029-02	за 2 раза	392,41	92,65	2,66	0,10	297,10	12,32
Оклейка тканями:							
15-04-029-03	полов	1093,58	64,77	10,08	0,20	1018,73	9,24
15-04-029-04	стен	1149,87	121,06	10,08	0,20	1018,73	17,27
15-04-029-05	Огнезащитная пропитка текстильных (тканевых) покрытий	1625,14	235,30	5,83	0,10	1384,01	32,41

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-04-030. Масляная окраска металлических поверхностей и трубопроводов по изоляции

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Масляная окраска металлических поверхностей:

15-04-030-01	больших (кроме кровель), количество окрасок 1	369,55	66,99	2,66	0,10	299,90	9,68
15-04-030-02	больших (кроме кровель), количество окрасок 2	449,25	84,49	2,66	0,10	362,10	12,21
15-04-030-03	стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	605,27	280,88	2,66	0,10	321,73	40,59
15-04-030-04	решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	816,13	491,74	2,66	0,10	321,73	71,06

Измеритель: 100 м² изолированной поверхности трубопровода

15-04-030-05	Окраска масляными составами трубопроводов по изоляции	584,09	145,39	3,45	0,10	435,25	21,01
--------------	---	--------	--------	------	------	--------	-------

Таблица 15-04-031. Окраска кровли суриком

Измеритель: 100 м² кровли

Окраска кровли суриком:

15-04-031-01	за 1 раз	482,16	54,05	2,66	0,10	425,45	7,81
15-04-031-02	за 2 раза	618,63	70,03	3,45	0,10	545,15	10,12

Таблица 15-04-032. Окраска суриком стальных обделок на фасадах

Измеритель: 100 м² фасада (без вычета проемов)

Окраска суриком стальных обделок на фасадах:

15-04-032-01	с водосточными трубами	167,07	59,93	1,07	0,10	106,07	8,66
15-04-032-02	без водосточных труб	124,97	45,33	1,07	0,10	78,57	6,55

Подраздел 4.4. ПОКРЫТИЕ И ОКРАСКА ЛАКАМИ И СПЕЦИАЛЬНЫМИ СОСТАВАМИ

Таблица 15-04-037. Проолифка поверхностей

Измеритель: 100 м² обрабатываемой поверхности

Проолифка деревянных поверхностей:

15-04-037-01 (101-9264)	механизированным способом Олифа, (т)	11,83 -	10,98 -	0,85 -	0,00 -	0,00 (0,01)	1,46 -
15-04-037-02 (101-9264)	валиком Олифа, (т)	25,21 -	25,21 -	0,00 -	0,00 -	0,00 (0,011)	3,78 -
15-04-037-03 (101-9264)	кистью Олифа, (т)	42,29 -	42,29 -	0,00 -	0,00 -	0,00 (0,012)	6,34 -

Проолифка бетонных и оштукатуренных поверхностей:

15-04-037-04 (101-9264)	механизированным способом Олифа, (т)	19,36 -	17,97 -	1,39 -	0,00 -	0,00 (0,01)	2,39 -
15-04-037-05 (101-9264)	валиком Олифа, (т)	38,42 -	38,42 -	0,00 -	0,00 -	0,00 (0,011)	5,76 -
15-04-037-06 (101-9264)	кистью Олифа, (т)	54,16 -	54,16 -	0,00 -	0,00 -	0,00 (0,012)	8,12 -

Проолифка металлических поверхностей:

15-04-037-07 (101-9264)	механизированным способом Олифа, (т)	20,50 -	19,03 -	1,47 -	0,00 -	0,00 (0,01)	2,53 -
15-04-037-08 (101-9264)	вручную Олифа, (т)	83,04 -	83,04 -	0,00 -	0,00 -	0,00 (0,012)	12,45 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-04-038. Окраска эмалевыми составами, покрытие масляными и спиртовыми лаками

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности или покрытия

Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности:

15-04-038-01	стен	1087,99	448,78	6,63	0,10	632,58	64,02
15-04-038-02	заполнений дверных проемов	1102,86	586,04	6,63	0,10	510,19	83,6
15-04-038-03	заполнений оконных проемов	1286,47	761,85	6,63	0,10	517,99	108,68

Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или оштукатуренной поверхности:

15-04-038-04	стен за 1 раз	383,35	49,26	1,07	0,10	333,02	6,55
15-04-038-05	потолков за 1 раз	395,00	60,91	1,07	0,10	333,02	8,1
15-04-038-06	заполнений дверных проемов за 1 раз	404,18	70,09	1,07	0,10	333,02	9,32
15-04-038-07	заполнений оконных проемов за 1 раз	435,91	101,82	1,07	0,10	333,02	13,54
15-04-038-08	стен за 2 раза	790,65	122,73	1,87	0,10	666,05	16,32
15-04-038-09	потолков за 2 раза	819,26	150,55	2,66	0,10	666,05	20,02
15-04-038-10	заполнений дверных проемов за 2 раза	841,59	172,88	2,66	0,10	666,05	22,99
15-04-038-11	заполнений оконных проемов за 2 раза	921,83	253,12	2,66	0,10	666,05	33,66

Таблица 15-04-039. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности

Измеритель: 100 м² покрытия поверхности

Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности:

15-04-039-01	стен за 1 раз	438,52	49,26	1,87	0,10	387,39	6,55
15-04-039-02	потолков за 1 раз	450,17	60,91	1,87	0,10	387,39	8,1
15-04-039-03	заполнений дверных проемов за 1 раз	459,35	70,09	1,87	0,10	387,39	9,32
15-04-039-04	заполнений оконных проемов за 1 раз	491,08	101,82	1,87	0,10	387,39	13,54
15-04-039-05	стен за 2 раза	896,28	121,60	2,66	0,10	772,02	16,17
15-04-039-06	потолков за 2 раза	925,23	150,55	2,66	0,10	772,02	20,02
15-04-039-07	заполнений дверных проемов за 2 раза	947,56	172,88	2,66	0,10	772,02	22,99
15-04-039-08	заполнений оконных проемов за 2 раза	1027,80	253,12	2,66	0,10	772,02	33,66

Таблица 15-04-040. Окраска по металлу за 1 раз

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска по металлу за 1 раз печным лаком:

15-04-040-01	стен	145,18	100,38	1,07	0,10	43,73	14,32
15-04-040-02	заполнений дверных проемов и печей	176,31	131,51	1,07	0,10	43,73	18,76
15-04-040-03	заполнений оконных проемов, решеток и печных труб	322,61	277,81	1,07	0,10	43,73	39,63

Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком:

15-04-040-04	стен	148,44	85,59	1,07	0,10	61,78	12,21
15-04-040-05	заполнений дверных проемов и печей	174,87	112,02	1,07	0,10	61,78	15,98
15-04-040-06	заполнений оконных проемов и решеток	314,16	251,31	1,07	0,10	61,78	35,85

Окраска по металлу графитом за 2 раза:

15-04-040-07	стен	235,47	206,20	1,07	0,10	28,20	30,19
15-04-040-08	заполнений дверных проемов и печей	295,37	266,10	1,07	0,10	28,20	38,96

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-040-09	заполнений оконных проемов и решеток	455,33	426,06	1,07	0,10	28,20	62,38
15-04-040-10	Окраска по металлу за 1 раз металлическим порошком решеток	533,66	399,15	1,07	0,10	133,44	56,94

Таблица 15-04-041. Окраска по металлу за 2 раза

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

Окраска по металлу за 2 раза печным лаком:

15-04-041-01	стен	258,94	170,41	1,07	0,10	87,46	24,31
15-04-041-02	заполнений дверных проемов и печей	312,64	224,11	1,07	0,10	87,46	31,97
15-04-041-03	заполнений оконных проемов, решеток и печных труб	560,86	472,33	1,07	0,10	87,46	67,38

Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком:

15-04-041-04	стен	262,38	137,75	1,07	0,10	123,56	19,65
15-04-041-05	заполнений дверных проемов и печей	304,37	179,74	1,07	0,10	123,56	25,64
15-04-041-06	заполнений оконных проемов и решеток	526,93	402,30	1,07	0,10	123,56	57,39

Таблица 15-04-043. Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов

Измеритель: 100 м² поверхности

Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов:

15-04-043-01	вручную	1315,19	78,35	1,59	0,00	1235,25	10,66
15-04-043-02	с применением распылителя	1332,92	61,33	36,34	0,00	1235,25	7,47

Таблица 15-04-044. Гидрофобизация поверхности внутренней штукатурки стен

Измеритель: 100 м² поверхности

Гидрофобизация поверхности внутренней штукатурки стен:

15-04-044-01	вручную	1315,74	78,90	1,59	0,00	1235,25	9,61
15-04-044-02	с применением распылителя	1314,60	48,44	30,91	0,00	1235,25	5,9

Таблица 15-04-045. Гидрофобизация поверхности облицовки цоколей

Измеритель: 100 м² поверхности

Гидрофобизация поверхности облицовки цоколей:

15-04-045-01	из гранита вручную	1514,32	63,23	1,59	0,00	1449,50	9,48
15-04-045-02	из гранита с применением распылителя	1523,34	42,93	30,91	0,00	1449,50	5,77
15-04-045-03	из известняка и мрамора вручную	1516,84	63,37	3,97	0,00	1449,50	9,5
15-04-045-04	из известняка и мрамора с применением распылителя	1525,35	42,56	33,29	0,00	1449,50	5,79

Подраздел 4.5. ДЕКОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ**Таблица 15-04-047. Декоративная отделка поверхностей**

Измеритель: 100 м² отделываемой поверхности

Декоративная отделка поверхностей под мрамор:

15-04-047-01	клеевая	1119,75	747,01	10,08	0,20	362,66	95,04
15-04-047-02	масляная	2443,88	1175,86	15,92	0,30	1252,10	149,6

Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) клеевая, категория сложности:

15-04-047-03	1	1800,89	1426,59	7,42	0,10	366,88	181,5
15-04-047-04	2	2446,40	2057,75	7,42	0,10	381,23	261,8
15-04-047-05	3	3677,35	3276,83	7,42	0,10	393,10	416,9

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
	оплата труда рабочих		эксплуатация машин		материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) масляная, категория сложности:							
15-04-047-06	1	3384,15	1781,08	17,50	0,30	1585,57	226,6
15-04-047-07	2	4133,81	2446,82	17,50	0,30	1669,49	311,3
15-04-047-08	3	5196,90	3380,59	18,30	0,30	1798,01	430,1
Декоративная отделка поверхностей клеевая - разделка по эскизам, категория сложности:							
15-04-047-09	1	400,89	364,70	1,87	0,10	34,32	46,4
15-04-047-10	2	707,98	671,79	1,87	0,10	34,32	85,47
15-04-047-11	3	1170,39	1134,20	1,87	0,10	34,32	144,3
Декоративная отделка поверхностей - набивка фриза по трафарету:							
15-04-047-12	клеевая	2001,81	1928,14	1,07	0,10	72,60	245,31
15-04-047-13	масляная	2359,93	2093,90	1,87	0,10	264,16	266,4
Таблица 15-04-048. Отделка поверхностей мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов							
Измеритель: 100 м² отделяемой поверхности							
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем:							
15-04-048-01	из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	5074,90	301,22	23,76	0,00	4749,92	36,69
15-04-048-02	из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	5639,59	480,20	28,15	0,00	5131,24	58,49
15-04-048-03	из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	6515,16	505,49	36,94	0,00	5972,73	61,57
15-04-048-04	из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	7417,90	533,73	45,74	0,00	6838,43	65,01
Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем:							
15-04-048-05	из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	4307,71	276,68	20,55	0,30	4010,48	33,7
15-04-048-06	из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	4936,87	455,33	25,13	0,40	4456,41	55,46
15-04-048-07	из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	5887,20	482,09	34,32	0,60	5370,79	58,72
15-04-048-08	из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	6709,86	517,56	42,38	0,70	6149,92	63,04
Отделка потолков мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе, состав с наполнителем:							
15-04-048-09	из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	4896,13	342,66	23,42	0,40	4530,05	40,6
15-04-048-10	из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	5464,63	667,27	26,87	0,40	4770,49	79,06
15-04-048-11	из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	6431,95	702,46	34,39	0,00	5695,10	83,23
15-04-048-12	из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	7240,03	745,34	41,36	0,00	6453,33	88,31
15-04-048-13	При структурировании поверхности фактурными валиками или шпателями добавлять к расценкам 15-04-048-06, 15-04-048-07, 15-04-048-08	185,14	185,14	0,00	0,00	0,00	22,55
15-04-048-14	При разделке коврами (картами) добавлять к расценкам 15-04-048-05, 15-04-048-06, 15-04-048-07, 15-04-048-08	255,16	120,52	0,00	0,00	134,64	14,68

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-04-049. Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием

Измеритель: 100 м² отделываемой поверхности

Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием:							
15-04-049-01	Терракоат Микро механизированным способом	2115,93	85,05	45,47	0,17	1985,41	11,31
15-04-049-02	Терракоат Мелкозернистый механизированным способом	2972,56	84,68	40,47	0,09	2847,41	11,26
15-04-049-03	Терракоат Стандарт механизированным способом	3629,11	85,50	49,69	0,26	3493,92	11,37
15-04-049-04	Терракоат Микро ручную	2290,68	292,08	13,19	0,17	1985,41	37,16
15-04-049-05	Терракоат Мелкозернистый ручную	3147,20	291,61	8,18	0,09	2847,41	37,1
15-04-049-06	Терракоат Стандарт ручную	3803,71	292,39	17,40	0,26	3493,92	37,2
15-04-049-07	Терракоат Декор ручную	5323,88	293,49	27,96	0,34	5002,43	37,34
15-04-049-08	Терракоат XL ручную	5446,80	326,51	21,37	0,26	5098,92	42,13

Раздел 5. СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Подраздел 5.1. ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, ФРАМУГ, ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН И ВИТРИН ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Таблица 15-05-001. Остекление оконным стеклом окон, фрамуг, балконных дверей

Измеритель: 100 м² площади проемов по наружному обводу коробок

Остекление оконным стеклом окон:							
15-05-001-01	в два переплета, открывающихся в одну сторону	3468,14	306,02	61,79	3,20	3100,33	45,88
15-05-001-02	в два переплета, открывающихся в разные стороны	3675,64	324,10	63,40	3,30	3288,14	48,59
15-05-001-03	с одинарным переплетом	1863,66	162,08	34,51	1,80	1667,07	24,3
15-05-001-04	со спаренным переплетом	3675,16	340,70	63,40	3,30	3271,06	51,08
15-05-001-05	Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом	2150,10	238,19	36,12	1,90	1875,79	35,71
Остекление оконным стеклом дверей балконных:							
15-05-001-06	в два полотна, открывающихся в одну сторону	2286,27	236,65	38,52	2,00	2011,10	35,48
15-05-001-07	в два полотна, открывающихся в разные стороны	2442,52	251,73	52,16	2,70	2138,63	37,74
15-05-001-08	с одинарным переплетом	1207,10	125,13	18,47	1,00	1063,50	18,76
15-05-001-09	со спаренным переплетом	2419,80	248,72	44,14	2,30	2126,94	37,29

Таблица 15-05-002. Остекление стеклом дверей и витрин

Измеритель: 100 м² площади остекления дверей и витрин

Остекление оконным стеклом прочих дверей:							
15-05-002-01	на штапиках по замазке	2918,18	630,85	63,40	3,30	2223,93	94,58
15-05-002-02	на эластичных прокладках	3694,93	630,85	63,40	3,30	3000,68	94,58
Остекление витринным стеклом на эластичных прокладках:							
15-05-002-03	дверей	9821,01	1063,46	97,91	5,09	8659,64	159,44
15-05-002-04	витрин с металлическими переплетами	8939,74	818,13	97,91	5,09	8023,70	111,31

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-05-003. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм							
Измеритель: 100 м ² площади проемов по наружному обводу коробок							
Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон:							
15-05-003-01 (101-9883)	в два переплета, открывающихся в одну сторону <i>Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м²)</i>	1364,11 -	798,93 -	77,04 -	4,00 -	488,14 (147)	119,78 -
15-05-003-02 (101-9883)	в два переплета, открывающихся в разные стороны <i>Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м²)</i>	1462,92 -	844,16 -	102,74 -	5,39 -	516,02 (156)	126,56 -
15-05-003-03 (101-9883)	с одинарным переплетом <i>Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м²)</i>	748,76 -	423,61 -	44,14 -	2,30 -	281,01 (78)	63,51 -
15-05-003-04 (101-9883)	со спаренным переплетом <i>Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м²)</i>	1454,82 -	889,38 -	84,27 -	4,40 -	481,17 (157)	133,34 -
15-05-003-05 (101-9883)	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм фрамуг с одним переплетом <i>Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м²)</i>	997,53 -	619,58 -	48,15 -	2,50 -	329,80 (87)	92,89 -
Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм балконных дверей:							
15-05-003-06 (101-9883)	в два полотна, открывающихся в одну сторону <i>Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м²)</i>	990,15 -	615,04 -	52,16 -	2,70 -	322,95 (95)	92,21 -
15-05-003-07 (101-9883)	в два полотна, открывающихся в разные стороны <i>Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м²)</i>	1064,82 -	652,73 -	68,23 -	3,60 -	343,86 (101)	97,86 -
15-05-003-08 (101-9883)	с одинарным переплетом <i>Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м²)</i>	527,91 -	325,63 -	27,28 -	1,40 -	175,00 (50)	48,82 -
15-05-003-09 (101-9883)	со спаренным переплетом <i>Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м²)</i>	1020,45 -	646,66 -	59,39 -	3,10 -	314,40 (102)	96,95 -
Таблица 15-05-004. Тройное остекление деревянных переплетов							
Измеритель: 100 м ² площади проемов по наружному обводу коробок							
Тройное остекление оконным стеклом деревянных переплетов:							
15-05-004-01	окон в два спаренных переплета	5578,06	565,28	99,52	5,19	4913,26	84,75
15-05-004-02	балконных дверей в два спаренных переплета	3190,49	354,24	63,40	3,30	2772,85	53,11
Таблица 15-05-005. Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях							
Измеритель: 100 м ² площади проемов по наружному обводу коробок							
Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях оконным стеклом толщиной 4 мм:							
15-05-005-01 (101-9883)	окон в два спаренных переплета <i>Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м²)</i>	2324,91 -	1469,73 -	135,64 -	7,09 -	719,54 (236)	220,35 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
	Коды неучтенных материалов		Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
всего		в т.ч. оплата труда машинистов			расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8
15-05-005-02 (101-9883)	балконных дверей в два спаренных переплета Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м²)	1401,21 -	919,53 -	72,24 -	3,80 -	409,44 (133)	137,86 -

Таблица 15-05-006. Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм

Измеритель: 100 м² площади остекления

15-05-006-01	Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм	4919,25	651,99	99,52	5,19	4167,74	97,75
--------------	--	---------	--------	-------	------	---------	-------

Подраздел 5.2. ОСТЕКЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

Таблица 15-05-012. Остекление деревянных переплетов промышленных зданий

Измеритель: 100 м² площади оконных проемов по наружному обводу коробок

Остекление деревянных переплетов промышленных зданий стеклом:

15-05-012-01	оконным, установленных в коробки	3979,14	188,43	32,11	1,70	3758,60	28,25
15-05-012-02	оконным, установленных без коробок	4003,95	207,30	32,92	1,80	3763,73	31,08
15-05-012-03	армированным, установленных в коробках	5171,42	302,22	63,40	3,30	4805,80	45,31
15-05-012-04	армированным, установленных без коробок	5211,53	332,37	68,23	3,60	4810,93	49,83

Остекление деревянных переплетов перегородок промышленных зданий стеклом:

15-05-012-05	оконным	4381,27	207,30	32,92	1,80	4141,05	31,08
15-05-012-06	армированным	5697,65	332,37	68,23	3,60	5297,05	49,83

Таблица 15-05-013. Остекление стальных переплетов промышленных зданий

Измеритель: 100 м² стальных переплетов по наружному обводу переплетов

Остекление стальных переплетов промышленных зданий:

15-05-013-01	стеновых оконным стеклом	4401,87	327,83	51,37	2,70	4022,67	49,15
15-05-013-02	фонарных оконным стеклом	3651,45	261,53	47,36	2,50	3342,56	39,21
15-05-013-03	стеновых армированным стеклом	6269,13	780,54	92,32	4,90	5396,27	108,71
15-05-013-04	фонарных армированным стеклом	5445,21	627,17	88,28	4,60	4729,76	87,35
15-05-013-05	перегородок оконным стеклом	4868,29	388,65	59,39	3,10	4420,25	54,13
15-05-013-06	перегородок армированным стеклом	6891,82	860,02	101,95	5,39	5929,85	119,78

Подраздел 5.3. ОСТЕКЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПРОФИЛЬНЫМ СТЕКЛОМ

Таблица 15-05-019. Остекление оконных переплетов

Измеритель: 1 м² проемов

Остекление металлических оконных переплетов профильным стеклом:

15-05-019-01	коробчатого сечения в один слой	204,69	8,06	2,40	0,10	194,23	1,18
15-05-019-02	швеллерного сечения в один слой	128,59	5,05	2,40	0,10	121,14	0,74
15-05-019-03	швеллерного сечения в два слоя	348,61	10,65	93,90	4,90	244,06	1,56

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остекление деревянных оконных переплетов профильным стеклом:							
15-05-019-04	швеллерного сечения в один слой	134,12	5,87	2,40	0,10	125,85	0,86
15-05-019-05	швеллерного сечения в два слоя	329,51	11,68	89,91	4,80	227,92	1,71

Таблица 15-05-020. Остекление перегородокИзмеритель: 1 м² перегородок (за вычетом проемов)

Остекление перегородок профильным стеклом марки:							
15-05-020-01	КП-1-250 в один слой	195,36	5,53	2,40	0,10	187,43	0,81
15-05-020-02	ШП-250 в два слоя	214,20	8,40	2,40	0,10	203,40	1,23

Таблица 15-05-021. Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетамиИзмеритель: 100 м² стеклопакетов

Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью:							
15-05-021-01	до 0,5 м ²	16397,77	1183,32	138,07	7,29	15076,38	177,41
15-05-021-02	до 1 м ²	16094,50	1032,58	138,07	7,29	14923,85	154,81
15-05-021-03	до 2 м ²	15349,35	768,78	138,07	7,29	14442,50	115,26
15-05-021-04	до 3 м ²	15439,74	585,63	138,07	7,29	14716,04	87,8

Таблица 15-05-022. Остекление зенитных фонарей профильным стекломИзмеритель: 1 м² светового проема фонаря

15-05-022-01	Остекление зенитных фонарей профильным стеклом швеллерного сечения в один слой	189,66	5,74	2,66	0,10	181,26	0,79
--------------	--	--------	------	------	------	--------	------

Раздел 6. ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ**Таблица 15-06-001. Оклейка обоями**Измеритель: 100 м² оклеиваемой и обиваемой поверхности

Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону:							
15-06-001-01	простыми и средней плотности	739,24	232,72	1,07	0,10	505,45	33,63
15-06-001-02	тисненными и плотными	3974,40	332,88	1,07	0,10	3640,45	46,95
15-06-001-03	типа «Линкруста»	1732,72	372,32	9,88	0,70	1350,52	49,51
Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям:							
15-06-001-04	простыми и средней плотности	624,99	191,27	1,07	0,10	432,65	27,64
15-06-001-05	тисненными и плотными	3779,01	232,13	1,07	0,10	3545,81	32,74
15-06-001-06	типа «Линкруста»	1693,20	329,75	9,88	0,70	1353,57	43,85
15-06-001-07	Оклейка обоями потолков	1004,57	122,73	1,07	0,10	880,77	16,32
15-06-001-08	Обивка дверей облицовочными материалами по войлоку	4719,76	449,92	1,07	0,10	4268,77	59,83

Таблица 15-06-002. Оклейка стен моющимися обоямиИзмеритель: 100 м² оклеиваемой поверхности

Оклейка стен моющимися обоями:							
15-06-002-01	на бумажной основе по штукатурке и бетону	4174,03	443,99	1,07	0,10	3728,97	64,16
15-06-002-02	на тканевой основе по штукатурке и бетону	7652,66	644,69	1,07	0,10	7006,90	88,8
15-06-002-03	на бумажной основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям	3885,96	330,29	1,07	0,10	3554,60	47,73

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-06-002-04	на тканевой основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям	7317,13	524,61	1,07	0,10	6791,45	72,26
15-06-002-05	на бумажной основе по листовым материалам	3839,11	283,44	1,07	0,10	3554,60	40,96
15-06-002-06	на тканевой основе по листовым материалам	7198,64	406,12	1,07	0,10	6791,45	55,94

Таблица 15-06-003. Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой

Измеритель: 100 м² оклеиваемой поверхности

Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой:

15-06-003-01	по штукатурке и бетону	4343,95	740,67	1,07	0,10	3602,21	95,57
15-06-003-02	по гипсобетону и гипсолитовым поверхностям	3945,60	584,97	1,07	0,10	3359,56	75,48
15-06-003-03	по листовым материалам	3911,19	550,56	1,07	0,10	3359,56	71,04

Таблица 15-06-004. Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками

Измеритель: 100 м² поверхности стен

15-06-004-01	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	63,02	63,02	0,00	0,00	0,00	8,38
(101-9851)	Краска, (т)	-	-	-	-	(0,016)	-

Таблица 15-06-005. Оклейка фотообоями предварительно подготовленных поверхностей

Измеритель: 100 м² оклеиваемой поверхности

Оклейка предварительно подготовленных поверхностей фотообоями:

15-06-005-01	на клее	363,78	309,60	0,00	0,00	54,18	41,17
(101-9265)	Обои, (100 м²)	-	-	-	-	(1,1)	-
15-06-005-02	самоклеющимися	292,60	292,60	0,00	0,00	0,00	38,91
(101-9265)	Обои, (100 м²)	-	-	-	-	(1,1)	-

Раздел 7. ПРОЧИЕ РАБОТЫ

Таблица 15-07-001. Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздухопроводов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1

Измеритель: 100 м

15-07-001-01	Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздухопроводов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1	1236,59	17,02	0,00	0,00	1219,57	2,4
--------------	---	---------	-------	------	------	---------	-----

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		оплата труда рабочих	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	материалы расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-07-002. Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский"							
Измеритель: 100 м ² обрабатываемой поверхности							
15-07-002-01	Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский"	55,86	51,29	3,42	0,09	1,15	7,83
(113-9065)	Краска (Лак), (кг)	-	-	-	-	(12)	-
Таблица 15-07-003. Грунтование поверхности водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт"							
Измеритель: 100 м ² обрабатываемой поверхности							
Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей:							
15-07-003-01	деревянных	209,78	22,83	19,06	0,09	167,89	3,18
15-07-003-02	пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.)	271,99	26,49	22,03	0,09	223,47	3,69
15-07-003-03	гипсокартонных	145,58	18,24	15,03	0,09	112,31	2,54
Таблица 15-07-016. Облицовка стен гипсокартонными листами на клею							
Измеритель: 100 м ² отделяваемой поверхности							
15-07-016-01	Облицовка стен гипсокартонными листами на клею	3014,72	349,96	3,89	1,40	2660,87	49,36
Таблица 15-07-017. Нанесение защитных многокомпонентных покрытий							
Измеритель: 100 м ² поверхности							
Нанесение защитных многокомпонентных покрытий на поверхности:							
15-07-017-01	гладкие (гранит, мрамор и т.д.), первый слой	89164,89	402,89	2,95	0,00	88759,05	39,89
15-07-017-02	гладкие (гранит, мрамор и т.д.), последующий слой	39759,65	111,50	1,23	0,00	39646,92	11,04
15-07-017-03	пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.), первый слой	107525,74	409,76	3,57	0,00	107112,41	40,57
15-07-017-04	пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.), последующий слой	49675,14	114,94	1,55	0,00	49558,65	11,38

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

Содержание

Часть 15. Отделочные работы	3
Раздел 1. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ	3
Подраздел 1.1. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИРОДНЫМ КАМНЕМ И ЛИНЕЙНЫМИ ФАСОННЫМИ КАМНЯМИ	3
Таблица 15-01-001. Облицовка стен гранитными плитами	3
Таблица 15-01-002. Облицовка стен плитами из известняка, мрамора и травертина	4
Таблица 15-01-003. Облицовка колонн гранитными плитами	4
Таблица 15-01-004. Облицовка колонн плитами из известняка, мрамора и травертина	5
Таблица 15-01-005. На каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн	5
Таблица 15-01-006. При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца	6
Таблица 15-01-007. Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями	6
Таблица 15-01-008. Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями	6
Таблица 15-01-009. Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм	7
Таблица 15-01-010. Облицовка мрамором ступеней и укладка мраморных плит	7
Подраздел 1.2. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ ИСКУССТВЕННЫМИ ПЛИТКАМИ	7
Таблица 15-01-016. Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками	7
Таблица 15-01-017. Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе	7
Таблица 15-01-018. Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике	8
Таблица 15-01-019. Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток)	8
Таблица 15-01-020. Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками	8
Таблица 15-01-021. Устройство основания под облицовку искусственным мрамором	9
Таблица 15-01-022. Облицовка оселковым мрамором стен, столбов, колонн и пилястр	9
Таблица 15-01-023. Облицовка оселковым мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей	9
Таблица 15-01-024. Облицовка утюжным мрамором стен, столбов, колонн и пилястр	9
Таблица 15-01-025. Облицовка утюжным мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей	10
Подраздел 1.3. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ В ЗДАНИЯХ С ПОВЫШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К ОТДЕЛКЕ	10
Таблица 15-01-031. Облицовка стен полированными плитами	10
Таблица 15-01-032. Облицовка колонн полированными плитами	11
Таблица 15-01-033. Облицовка стен, пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника	12
Таблица 15-01-034. Облицовка колонн плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника	12
Таблица 15-01-035. Устройство полов из полированных плит различной формы	13
Таблица 15-01-036. Облицовка арок полированными плитами	13
Таблица 15-01-037. Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм	13
Таблица 15-01-038. Облицовка ступеней гранитными плитами	13
Таблица 15-01-039. Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм	13
Таблица 15-01-040. Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит	14
Таблица 15-01-041. Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора	14
Таблица 15-01-043. Облицовка лестничных площадок и маршей керамогранитными плитами	14
Таблица 15-01-045. Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм	14
Подраздел 1.4. ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ	15
Таблица 15-01-047. Облицовка потолков декоративными плитами с установкой каркасов	15
Таблица 15-01-048. Облицовка стен, колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами	15
Таблица 15-01-049. Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит (ДСП)	16
Таблица 15-01-050. Облицовка стен и откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов	16
Таблица 15-01-051. Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом	17
Таблица 15-01-052. Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий	17
Таблица 15-01-053. Устройство подвесных звукопоглощающих потолков типа Ecophon Focus E	18
Таблица 15-01-054. Устройство монтажных отверстий в потолках реечных алюминиевых	18
Подраздел 1.5. НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ФАСАДОВ	18

Таблица 15-01-060. Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием <Полиэстер>	18
Таблица 15-01-061. Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер»	18
Таблица 15-01-062. Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом	19
Таблица 15-01-063. Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом	19
Таблица 15-01-064. Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе	19
Таблица 15-01-065. Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя.....	19
Таблица 15-01-070. Облицовка проемов в наружных стенах	20
Таблица 15-01-080. Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю.....	20
Таблица 15-01-081. Утепление наружных стен здания по системе "Шуба-Глимс" с применением пенополистирольных и минераловатных плит толщиной 50 мм с люльки.....	20
Таблица 15-01-090. Устройство вентилируемых фасадов	21
Раздел 2. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ.....	21
Подраздел 2.1. ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ.....	21
Таблица 15-02-001. Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню	21
Таблица 15-02-002. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню, колонн, пилястр	22
Таблица 15-02-003. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов.....	22
Таблица 15-02-004. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников.....	22
Таблица 15-02-005. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен, колонн, пилястр.....	23
Таблица 15-02-006. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов	23
Таблица 15-02-007. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников	23
Таблица 15-02-008. Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой	23
Таблица 15-02-009. Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой.....	23
Подраздел 2.2. ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЙ.....	24
Таблица 15-02-015. Штукатурка поверхностей известковым раствором	24
Таблица 15-02-016. Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону	24
Таблица 15-02-017. Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)	24
Таблица 15-02-018. Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)	24
Таблица 15-02-019. Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором.....	25
Таблица 15-02-020. Штукатурка цементно-цеолитовая по камню и бетону.....	25
Таблица 15-02-021. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором	25
Таблица 15-02-022. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м ² по ребристому железобетонному перекрытию	25
Таблица 15-02-023. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м ² по ребристому железобетонному перекрытию	26
Таблица 15-02-024. Облицовка стен листовыми материалами.....	26
Таблица 15-02-025. Обработка швов сухой штукатурки.....	26
Подраздел 2.3. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ, ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК, ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА	26
Таблица 15-02-031. Штукатурка отдельных мест.....	26
Таблица 15-02-032. Устройство наличников тянутых.....	27
Таблица 15-02-033. Обивка поверхностей.....	27
Таблица 15-02-034. Штукатурка лестничных маршей и площадок	27
Таблица 15-02-035. Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями.....	27
Таблица 15-02-036. Штукатурка по сетке без устройства каркаса.....	27
Таблица 15-02-037. Устройство каркаса.....	27
Таблица 15-02-038. Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень	28

Таблица 15-02-040. Отделка венецианской штукатуркой предварительно подготовленных поверхностей	28
Раздел 3. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ.....	28
Таблица 15-03-001. Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фриза, капли и т.п.).....	28
Таблица 15-03-002. Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков)	28
Таблица 15-03-003. Установка на колоннах гипсовых штучных деталей	29
Таблица 15-03-004. Установка гипсовых штучных деталей.....	29
Таблица 15-03-005. Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка	30
Таблица 15-03-006. Установка цементных штучных деталей (розеток кессонных, балясин).....	30
Таблица 15-03-007. Установка цементных деталей (капителей, баз, шишек, сухарей, кронштейнов и модульонов)	30
Таблица 15-03-008. Установка цементных деталей (ваз, гербов).....	31
Раздел 4. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ	31
Подраздел 4.1. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ.....	31
Таблица 15-04-001. Окраска клеевыми и казеиновыми составами внутри помещений.....	31
Таблица 15-04-002. Окраска известковыми и силикатными составами внутри помещений.....	32
Таблица 15-04-003. Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза).....	32
Таблица 15-04-004. Разделка поверхности по клеевой окраске	32
Таблица 15-04-005. Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами	32
Таблица 15-04-006. Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения.....	33
Таблица 15-04-007. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами внутри помещения.....	33
Подраздел 4.2. ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ИЛИ ЛЮЛЕК.....	33
Таблица 15-04-011. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами	33
Таблица 15-04-012. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами.....	33
Таблица 15-04-013. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами	34
Таблица 15-04-014. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами.....	34
Таблица 15-04-015. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами	34
Таблица 15-04-016. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами.....	34
Таблица 15-04-017. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами	34
Таблица 15-04-018. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами.....	34
Таблица 15-04-019. Окраска фасадов акриловыми составами	35
Подраздел 4.3. ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ	35
Таблица 15-04-024. Простая окраска масляными составами.....	35
Таблица 15-04-025. Улучшенная окраска масляными составами	35
Таблица 15-04-026. Высококачественная окраска масляными составами	36
Таблица 15-04-027. Третья шпатлевка при высококачественной окраске	36
Таблица 15-04-028. Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности	36
Таблица 15-04-029. Покрытие полов лаком и оклейка полов и стен тканями	36
Таблица 15-04-030. Масляная окраска металлических поверхностей и трубопроводов по изоляции	37
Таблица 15-04-031. Окраска кровли суриком	37
Таблица 15-04-032. Окраска суриком стальных обделок на фасадах	37
Подраздел 4.4. ПОКРЫТИЕ И ОКРАСКА ЛАКАМИ И СПЕЦИАЛЬНЫМИ СОСТАВАМИ.....	37
Таблица 15-04-037. Проолифка поверхностей.....	37
Таблица 15-04-038. Окраска эмалевыми составами, покрытие масляными и спиртовыми лаками.....	38
Таблица 15-04-039. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности	38
Таблица 15-04-040. Окраска по металлу за 1 раз.....	38
Таблица 15-04-041. Окраска по металлу за 2 раза	39
Таблица 15-04-043. Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов	39
Таблица 15-04-044. Гидрофобизация поверхности внутренней штукатурки стен	39
Таблица 15-04-045. Гидрофобизация поверхности облицовки цоколей	39
Подраздел 4.5. ДЕКОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ.....	39
Таблица 15-04-047. Декоративная отделка поверхностей	39

Таблица 15-04-048. Отделка поверхностей мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов	40
Таблица 15-04-049. Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием	41
Раздел 5. СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ	41
Подраздел 5.1. ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, ФРАМУГ, ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН И ВИТРИН ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	41
Таблица 15-05-001. Остекление оконным стеклом окон, фрамуг, балконных дверей	41
Таблица 15-05-002. Остекление стеклом дверей и витрин	41
Таблица 15-05-003. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	42
Таблица 15-05-004. Тройное остекление деревянных переплетов	42
Таблица 15-05-005. Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях	42
Таблица 15-05-006. Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм	43
Подраздел 5.2. ОСТЕКЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ	43
Таблица 15-05-012. Остекление деревянных переплетов промышленных зданий	43
Таблица 15-05-013. Остекление стальных переплетов промышленных зданий	43
Подраздел 5.3. ОСТЕКЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПРОФИЛЬНЫМ СТЕКЛОМ	43
Таблица 15-05-019. Остекление оконных переплетов	43
Таблица 15-05-020. Остекление перегородок	44
Таблица 15-05-021. Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами	44
Таблица 15-05-022. Остекление зенитных фонарей профильным стеклом	44
Раздел 6. ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ	44
Таблица 15-06-001. Оклейка обоями	44
Таблица 15-06-002. Оклейка стен моющимися обоями	44
Таблица 15-06-003. Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой	45
Таблица 15-06-004. Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	45
Таблица 15-06-005. Оклейка фотообоями предварительно подготовленных поверхностей	45
Раздел 7. ПРОЧИЕ РАБОТЫ	45
Таблица 15-07-001. Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздухопроводов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1	45
Таблица 15-07-002. Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский"	46
Таблица 15-07-003. Грунтование поверхности водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт"	46
Таблица 15-07-016. Облицовка стен гипсокартонными листами на клею	46
Таблица 15-07-017. Нанесение защитных многокомпонентных покрытий	46