

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕР 81-02-17-2001

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ТЕР-2001

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

Часть 17

**ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ -
ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА**

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Ставрополь 2014

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ТЕР 81-02-17-2001

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

Часть 17

**ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВНУТРЕННИЕ
УСТРОЙСТВА**

Издание официальное

Ставрополь 2014

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Ставропольский край
ТЕР 81-02-17-2001 Часть 17. Водопровод и канализация - внутренние устройства
Ставрополь, 2014 – 7 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее – ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

Часть 17. Водопровод и канализация - внутренние устройства

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА							
Таблица 17-01-001. Установка ванн, умывальников, биде, поддонов душевых, кабин душевых, трапов							
Измеритель: 10 компл.							
Установка ванн купальных:							
17-01-001-01	прямых чугунных	15920,31	242,07	97,72	7,89	15580,52	32,19
17-01-001-02	прямых стальных	9275,65	162,81	82,22	5,09	9030,62	21,65
17-01-001-03	прямых полимербетонных	47022,01	225,37	97,72	7,89	46698,92	29,97
17-01-001-04	прямых пластиковых	56411,09	135,66	82,51	4,70	56192,92	18,04
17-01-001-05	угловых чугунных	20102,38	314,71	101,35	8,69	19686,32	41,85
17-01-001-06	угловых стальных	19887,07	219,51	84,04	5,49	19583,52	29,19
17-01-001-07	угловых полимербетонных	39336,95	292,98	101,35	8,69	38942,62	38,96
17-01-001-08	угловых пластиковых	47237,93	182,81	84,60	5,19	46970,52	24,31
Установка ванн гидромассажных:							
17-01-001-09	прямых	67822,58	361,41	106,85	8,99	67354,32	48,06
17-01-001-10 (301-9400)	угловых <i>Приборы санитарно-технические, (компл.)</i>	623,02 -	435,71 -	112,29 -	10,19 -	75,02 (10)	57,94 -
17-01-001-11	Установка ванн ножных и ручных	10118,67	232,07	36,61	1,90	9849,99	30,86
Установка умывальников одиночных:							
17-01-001-12	без подводки воды	1881,73	119,34	19,07	1,30	1743,32	15,87
17-01-001-13	с подводкой холодной воды	1909,66	124,38	19,07	1,30	1766,21	16,54
17-01-001-14	с подводкой холодной и горячей воды	1940,60	162,81	21,45	1,30	1756,34	21,65
17-01-001-15	Установка умывальников групповых с подводкой холодной и горячей воды	6818,65	571,82	120,41	12,99	6126,42	76,04
17-01-001-16	Установка биде	4068,27	227,48	30,18	1,30	3810,61	30,25
Установка поддонов душевых:							
17-01-001-17	чугунных глубоких	9379,21	129,34	45,47	5,29	9204,40	17,2
17-01-001-18	чугунных и стальных мелких	3988,50	81,89	55,61	2,30	3851,00	10,89
Установка кабин душевых:							
17-01-001-19	с чугунными поддонами	56467,54	575,43	130,80	11,49	55761,31	76,52
17-01-001-20	со стальными поддонами	51783,66	459,92	75,73	6,09	51248,01	61,16
17-01-001-21	с пластиковыми поддонами	72199,00	365,77	59,12	5,99	71774,11	48,64
Установка трапов диаметром:							
17-01-001-22	50 мм	1740,73	38,05	8,77	0,30	1693,91	5,06
17-01-001-23	100 мм	2238,67	65,95	17,86	1,00	2154,86	8,77

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 17-01-002. Установка полотенцесушителей, смесителей, туалетной гарнитуры
Измеритель: 10 шт.

Установка полотенцесушителей:							
17-01-002-01	из водогазопроводных труб	730,88	45,87	8,31	0,00	676,70	6,1
17-01-002-02	из латунных хромированных труб	8153,51	186,50	8,69	0,00	7958,32	24,8
17-01-002-03	Установка смесителей	1774,73	52,64	0,19	0,00	1721,90	7
17-01-002-04	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д.	1166,49	21,06	0,19	0,00	1145,24	2,8
17-01-002-05	Установка туалетных полочек	569,39	47,38	0,19	0,00	521,82	6,3

Таблица 17-01-003. Установка унитазов, чаш напольных, сливов больничных
Измеритель: 10 компл.

Установка унитазов:							
17-01-003-01	с бачком непосредственно присоединенным	4641,92	183,32	40,23	3,20	4418,37	24,64
17-01-003-02	с бачком высокорасполагаемым	5748,08	230,42	45,18	3,20	5472,48	30,97
17-01-003-03	с крапом смывным	6170,51	165,02	28,93	3,20	5976,56	22,18
Установка чаш (унитазов напольных):							
17-01-003-04	с бачком высокорасполагаемым	8003,45	259,51	87,94	2,10	7656,00	34,88
17-01-003-05	с крапом смывным	8432,07	195,60	71,64	4,30	8164,83	26,29
17-01-003-06	Установка сливов больничных	13346,49	346,18	75,80	4,30	12924,51	46,53

Таблица 17-01-004. Установка писсуаров
Измеритель: 10 компл.

Установка писсуаров:							
17-01-004-01	настенных	1909,63	75,85	15,06	1,00	1818,72	10,32
17-01-004-02	напольных	3121,97	248,80	168,07	10,79	2705,10	33,85

Таблица 17-01-005. Установка моек и раковин
Измеритель: 10 компл.

Установка моек:							
17-01-005-01	на одно отделение	3015,18	130,25	15,10	1,30	2869,83	17,32
17-01-005-02	на два отделения	6772,91	190,33	49,12	6,39	6533,46	25,31
17-01-005-03	для мытья уборочного инвентаря	3058,15	142,35	30,52	3,20	2885,28	18,93
17-01-005-04	Установка раковин	1352,33	67,60	13,43	0,70	1271,30	8,99

Таблица 17-01-006. Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском
Измеритель: 10 компл.

17-01-006-01	Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском	23757,72	164,76	18,29	1,10	23574,67	21,91
--------------	---	----------	--------	-------	------	----------	-------

Таблица 17-01-007. Установка баков металлических для воды
Измеритель: 10 баков

Установка баков металлических для воды массой:							
17-01-007-01 (301-1529)	до 0,5 т Клапаны поплавковые пластмассовые ППП, (шт.)	10900,14 -	1029,28 -	328,90 -	20,58 -	9541,96 (II)	148,74 -
17-01-007-02	на каждые 0,1 т массы свыше 0,5 до 1 т добавлять к расценке 17-01-007-01	247,53	162,83	76,70	4,50	8,00	23,53

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
17-01-007-03 (301-1529)	1 т <i>Клапаны поплавковые пластмассовые ППП, (шт.)</i>	15508,85 -	1843,49 -	725,26 -	44,06 -	12940,10 (II)	266,4 -
17-01-007-04	на каждые 0,1 т массы свыше 1 до 2 т добавлять к расценке 17-01-007-03	172,41	112,17	52,24	3,30	8,00	16,21
Таблица 17-01-008. Установка нагревателей индивидуальных, колонок для ванн, кипятильников Измеритель: 10 компл.							
Установка нагревателей индивидуальных:							
17-01-008-01	водоводяных	26512,88	642,10	94,14	9,89	25776,64	87,36
17-01-008-02	пароводяных	29581,03	697,22	29,80	4,20	28854,01	94,86
17-01-008-03	Установка колонок для ванн на твердом топливе	8599,79	252,69	66,33	8,59	8280,77	34,38
17-01-008-04	Установка кипятильников на твердом топливе	8089,82	302,97	29,80	4,20	7757,05	41,22

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

Содержание

Часть 17. Водопровод и канализация - внутренние устройства	3
Раздел 1. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА.....	3
Таблица 17-01-001. Установка ванн, умывальников, биде, поддонов душевых, кабин душевых, трапов	3
Таблица 17-01-002. Установка полотенцесушителей, смесителей, туалетной гарнитуры	4
Таблица 17-01-003. Установка унитазов, чаш напольных, сливов больничных.....	4
Таблица 17-01-004. Установка писсуаров	4
Таблица 17-01-005. Установка моек и раковин.....	4
Таблица 17-01-006. Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском	4
Таблица 17-01-007. Установка баков металлических для воды	4
Таблица 17-01-008. Установка нагревателей индивидуальных, колонок для ванн, кипятильников	5