

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ТЕР<sub>мр</sub> 81-06-01-2001**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ**

**ТЕР<sub>мр</sub>-2001**

**СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ**

**Часть 1**

**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И  
МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ  
ЛИФТОВ**

**ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ**

**Ставрополь 2014**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ**

**ТЕРмр 81-06-01-2001**

**СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ**

**Часть 1**

**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ  
ОБОРУДОВАНИЯ ЛИФТОВ**

**Издание официальное**

**Ставрополь 2014**

**Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на капитальный ремонт оборудования. Ставропольский край**  
**ТЕРмр 81-06-01-2001 Часть 1. Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов**  
Ставрополь, 2014 – 22 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на капитальный ремонт оборудования (далее – ТЕРмр) предназначены для определения затрат при выполнении работ по капитальному ремонту оборудования и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

### III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ

ТЕРмр-2001

#### Часть 1. Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

#### Отдел 1. РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ И КОНСТРУКЦИЙ ЛИФТОВ

Таблица 01-01-001. Замена замка распашной двери шахты

Измеритель: 1 замок

Замена замка распашной двери шахты лифта:

01-01-001-01	автоматического	33,43	32,46	0,00	0,00	0,97	4,63
01-01-001-02	неавтоматического	43,55	42,28	0,00	0,00	1,27	6,19

Таблица 01-01-002. Замена оборудования главного привода

Измеритель: 1 шт.

Замена электродвигателя, количество лифтов в подъезде:

01-01-002-01	1	265,81	199,91	59,90	5,21	6,00	26,2
01-01-002-02	2	224,34	159,65	59,90	5,21	4,79	20,6

Замена полумуфты электродвигателя, количество лифтов в подъезде:

01-01-002-03	1	120,51	117,00	0,00	0,00	3,51	17,7
01-01-002-04	2	112,34	109,07	0,00	0,00	3,27	16,5

Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде:

01-01-002-05	1	692,76	358,37	323,64	26,78	10,75	52,47
01-01-002-06	2	673,77	339,93	323,64	26,78	10,20	49,77

Замена червячной пары редуктора лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде:

01-01-002-07	1	335,89	326,11	0,00	0,00	9,78	41,49
01-01-002-08	2	329,33	319,74	0,00	0,00	9,59	40,68

Замена редуктора лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде:

01-01-002-09	1	385,60	316,21	59,90	5,21	9,49	44,6
01-01-002-10	2	346,90	278,64	59,90	5,21	8,36	39,3

Замена тормозной полумуфты лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде:

01-01-002-11	1	172,48	167,46	0,00	0,00	5,02	24,2
01-01-002-12	2	168,95	164,03	0,00	0,00	4,92	23,4

Замена тормозного устройства, количество лифтов в подъезде:

01-01-002-13	1	226,06	219,48	0,00	0,00	6,58	29,5
01-01-002-14	2	217,65	211,31	0,00	0,00	6,34	28,1

Замена канатоведущего шкива лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде:

01-01-002-15	1	180,99	130,03	47,06	4,09	3,90	17,91
01-01-002-16	2	165,37	114,86	47,06	4,09	3,45	16,2

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица 01-01-003. Замена привода дверей кабины лифта**

Измеритель: 1 привод

**Замена привода дверей кабины, грузоподъемность лифта:**

01-01-003-01	до 500 кг	49,43	47,99	0,00	0,00	1,44	6,61
01-01-003-02	свыше 500 кг	51,97	50,46	0,00	0,00	1,51	6,95

Измеритель: 1 редуктор

01-01-003-03	Замена редуктора привода дверей кабины	83,76	81,32	0,00	0,00	2,44	11,6
--------------	--	-------	-------	------	------	------	------

Измеритель: 1 электродвигатель

01-01-003-04	Замена электродвигателя привода дверей кабины	60,33	58,57	0,00	0,00	1,76	7,34
--------------	---	-------	-------	------	------	------	------

**Таблица 01-01-004. Замена купе и порога кабины лифта**

Измеритель: 1 кабина

**Замена купе кабины лифта грузоподъемностью:**

01-01-004-01	до 400 кг без доработки рамы пола	532,48	509,06	8,15	0,00	15,27	70,9
01-01-004-02	до 400 кг с доработкой рамы пола	587,21	562,19	8,15	0,00	16,87	78,3
01-01-004-03	свыше 400 кг без доработки рамы пола	628,74	600,97	9,74	0,00	18,03	83,7
01-01-004-04	свыше 400 кг с доработкой рамы пола	690,12	660,56	9,74	0,00	19,82	92

Измеритель: 1 порог

01-01-004-05	Замена порога кабины лифта	127,12	123,42	0,00	0,00	3,70	17
--------------	----------------------------	--------	--------	------	------	------	----

**Таблица 01-01-005. Замена дверей и отдельных конструкций дверей шахты лифта**

Измеритель: 1 дверь

**Замена двери шахты, грузоподъемность лифта:**

01-01-005-01	до 500 кг	247,90	225,79	15,34	0,00	6,77	31,1
01-01-005-02	свыше 500 кг	278,56	255,55	15,34	0,00	7,67	35,2

Измеритель: 1 балка

**Замена верхней балки двери шахты, грузоподъемность лифта:**

01-01-005-03	до 500 кг	140,75	124,19	12,83	0,00	3,73	15,8
01-01-005-04	свыше 500 кг	167,84	147,63	15,78	0,00	4,43	18,5

Измеритель: 1 створка

**Замена створки дверей шахты, грузоподъемность лифта:**

01-01-005-05	до 500 кг	74,40	72,23	0,00	0,00	2,17	10,7
01-01-005-06	свыше 500 кг	79,26	76,95	0,00	0,00	2,31	11,4

Измеритель: 1 порог

**Замена порога двери шахты, грузоподъемность лифта:**

01-01-005-07	до 500 кг	103,48	100,05	0,43	0,00	3,00	15
01-01-005-08	свыше 500 кг	110,50	106,72	0,58	0,00	3,20	16

**Таблица 01-01-006. Замена станции управления лифта**

Измеритель: 1 станция

**Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде:**

01-01-006-01	1	529,25	509,33	4,64	0,00	15,28	64,8
01-01-006-02	2, одиночная работа	542,20	521,90	4,64	0,00	15,66	66,4
01-01-006-03	2, парная работа	575,39	554,13	4,64	0,00	16,62	71,5

Измеритель: 1 этаж

01-01-006-04	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 01-01-006-01, -02, -03	26,23	25,47	0,00	0,00	0,76	3,24
--------------	---	-------	-------	------	------	------	------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица 01-01-007. Замена системы управления лифта**

Измеритель: 1 система управления

**Замена системы управления лифта на 9 этажей, при количестве лифтов в подъезде:**

01-01-007-01	1, одиночная работа	1492,48	1051,97	408,95	36,16	31,56	144,9
01-01-007-02	1, частотное регулирование	1563,97	1078,11	453,52	40,25	32,34	148,5
01-01-007-03	2, одиночная работа	1485,75	1045,44	408,95	36,16	31,36	144
01-01-007-04	2, частотное регулирование	1557,25	1071,58	453,52	40,25	32,15	147,6
01-01-007-05	2, парная работа	1508,48	1065,04	411,49	36,16	31,95	146,7

Измеритель: 1 этаж

01-01-007-06	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 01-01-007-01, -02, -03, -04, -05	55,15	52,82	0,75	0,00	1,58	7,45
--------------	---	-------	-------	------	------	------	------

**Таблица 01-01-008. Замена выключателей и переключателей**

Измеритель: 1 выключатель

**Замена выключателя автоматического на панели управления, работа лифта:**

01-01-008-01	одиночная	28,56	27,73	0,00	0,00	0,83	4,06
01-01-008-02	парная	35,85	34,81	0,00	0,00	1,04	5,03

Измеритель: 1 переключатель

**Замена переключателя этажного, работа лифта:**

01-01-008-03	одиночная	32,35	31,41	0,00	0,00	0,94	4,43
01-01-008-04	парная	40,09	38,92	0,00	0,00	1,17	5,42

**Замена переключателя режима работы на панели управления, работа лифта:**

01-01-008-05	одиночная	25,66	24,91	0,00	0,00	0,75	3,6
01-01-008-06	парная	33,15	32,18	0,00	0,00	0,97	4,59

**Таблица 01-01-009. Замена канатов, стяжки канатов, ограничителя скорости и натяжного устройства**

Измеритель: 1 канат

01-01-009-01	Замена тягового каната	203,28	197,36	0,00	0,00	5,92	25,11
--------------	------------------------	--------	--------	------	------	------	-------

Измеритель: 1 устройство

01-01-009-02	Замена устройство стяжки канатов	125,74	122,08	0,00	0,00	3,66	16
--------------	----------------------------------	--------	--------	------	------	------	----

Измеритель: 1 ограничитель

01-01-009-03	Замена ограничителя скорости	68,61	64,47	2,21	0,00	1,93	8,45
--------------	------------------------------	-------	-------	------	------	------	------

Измеритель: 1 канат

01-01-009-04	Замена каната ограничителя скорости	90,56	87,92	0,00	0,00	2,64	12,4
--------------	-------------------------------------	-------	-------	------	------	------	------

Измеритель: 1 устройство

01-01-009-05	Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости	56,89	55,23	0,00	0,00	1,66	7,79
--------------	--	-------	-------	------	------	------	------

**Таблица 01-01-010. Замена электрооборудования в машинном помещении лифта**

Измеритель: 1 трансформатор

**Замена трансформатора, количество лифтов в подъезде:**

01-01-010-01	1	33,28	32,31	0,00	0,00	0,97	4,73
01-01-010-02	2	38,06	36,95	0,00	0,00	1,11	5,41

Измеритель: 1 устройство

**Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде:**

01-01-010-03	1	38,15	37,04	0,00	0,00	1,11	5,04
01-01-010-04	2	44,06	42,78	0,00	0,00	1,28	5,82

**Замена устройство выпрямительного, работа лифта:**

01-01-010-05	одиночная	24,38	23,67	0,00	0,00	0,71	3,42
01-01-010-06	парная	31,84	30,91	0,00	0,00	0,93	4,41

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
	Коды неучтенных материалов		Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
всего		в т.ч. оплата труда машинистов			расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Измеритель: 1 реле							
Замена реле времени, работа лифта:							
01-01-010-07	одиночная	25,80	25,05	0,00	0,00	0,75	3,62
01-01-010-08	парная	33,29	32,32	0,00	0,00	0,97	4,61
Измеритель: 1 контактор							
Замена контактора или магнитного пускателя станции (шкафа) управления, количество лифтов в подъезде:							
01-01-010-09	1	39,05	37,91	0,00	0,00	1,14	5,55
01-01-010-10	2, одиночная работа	34,26	33,26	0,00	0,00	1,00	4,87
01-01-010-11	2, парная работа	41,77	40,55	0,00	0,00	1,22	5,86
Измеритель: 1 устройство							
Замена конденсаторов проходных на вводном устройстве, количество лифтов в подъезде:							
01-01-010-12	1	28,00	27,18	0,00	0,00	0,82	3,98
01-01-010-13	2, одиночная работа	24,16	23,46	0,00	0,00	0,70	3,39
01-01-010-14	2, парная работа	31,69	30,77	0,00	0,00	0,92	4,39
Таблица 01-01-011. Замена башмака							
Измеритель: 1 башмак							
01-01-011-01	Замена башмака	58,72	57,01	0,00	0,00	1,71	7,94
Измеритель: 1 вкладыш							
01-01-011-02	Замена вкладыша башмака	87,63	85,08	0,00	0,00	2,55	12
Таблица 01-01-012. Замена вызывного и приказного аппаратов и поста «Ревизия»							
Измеритель: 1 аппарат							
Замена аппарата вызывного, работа лифта:							
01-01-012-01	одиночная	50,62	49,15	0,00	0,00	1,47	6,77
01-01-012-02	парная	57,46	55,79	0,00	0,00	1,67	7,59
01-01-012-03	Замена аппарата приказного, количество лифтов в подъезде-1	149,90	145,53	0,00	0,00	4,37	19,8
Измеритель: 1 пост							
01-01-012-04	Замена поста «Ревизия»	56,63	54,98	0,00	0,00	1,65	7,48
Таблица 01-01-013. Замена верхней балки противовеса							
Измеритель: 1 балка							
Замена верхней балки противовеса, количество лифтов в подъезде:							
01-01-013-01	1	118,89	115,43	0,00	0,00	3,46	15,9
01-01-013-02	2	110,67	107,45	0,00	0,00	3,22	14,8
Таблица 01-01-014. Замена балки дверей кабины							
Измеритель: 1 балка							
01-01-014-01	Замена балки дверей кабины	92,44	89,75	0,00	0,00	2,69	12,5
Таблица 01-01-015. Замена конечного выключателя, путевого датчика, индуктивного датчика или контактного датчика							
Измеритель: 1 датчик							
Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов:							
01-01-015-01	одиночная	37,13	36,05	0,00	0,00	1,08	5,21
01-01-015-02	парная	44,76	43,46	0,00	0,00	1,30	6,2
Таблица 01-01-016. Замена фотодатчика реверса							
Измеритель: 1 фотодатчик							
01-01-016-01	Замена фотодатчика реверса	158,77	154,15	0,00	0,00	4,62	21,47

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Таблица 01-01-017. Замена тормозного электромагнита</b>							
Измеритель: 1 тормозной электромагнит							
01-01-017-01	Замена тормозного электромагнита	78,21	75,93	0,00	0,00	2,28	9,66
<b>Таблица 01-01-018. Замена преобразователя частоты</b>							
Измеритель: 1 преобразователь частоты							
01-01-018-01	Замена преобразователя частоты	155,14	150,62	0,00	0,00	4,52	13,96
<b>Таблица 01-01-019. Замена подшипников электродвигателя подъемного механизма</b>							
Измеритель: 1 электродвигатель							
01-01-019-01	Замена подшипников электродвигателя подъемного механизма	69,71	67,68	0,00	0,00	2,03	9
<b>Таблица 01-01-020. Замена ограждения шахты</b>							
Измеритель: 1 м²							
01-01-020-01	Замена сетки ограждения шахты	9,75	9,19	0,28	0,00	0,28	1,44
Измеритель: 1 лист							
Замена стального листа ограждения шахты, площадь, м²:							
01-01-020-02	до 1	9,25	7,66	1,36	0,00	0,23	1,2
01-01-020-03	св. 1	16,40	14,04	1,94	0,00	0,42	2,2
<b>Таблица 01-01-021. Замена распашной двери шахты</b>							
Измеритель: 1 дверь							
01-01-021-01	Замена распашной двери шахты	5,52	5,36	0,00	0,00	0,16	0,84
<b>Таблица 01-01-022. Замена притворных стояков распашной двери шахты</b>							
Измеритель: 1 стояк							
01-01-022-01	Замена притворного стояка	27,54	26,01	0,75	0,00	0,78	3,9
<b>Таблица 01-01-023. Замена направляющих кабины лифта и противовеса</b>							
Измеритель: 1 м направляющих							
Замена направляющих:							
01-01-023-01	кабины	29,71	28,12	0,75	0,00	0,84	3,74
01-01-023-02	противовеса	13,84	13,08	0,37	0,00	0,39	1,74
<b>Таблица 01-01-024. Замена металлического каркаса кабины</b>							
Измеритель: 1 каркас							
01-01-024-01	Замена металлического каркаса кабины	243,93	230,28	6,74	0,00	6,91	26,56
<b>Таблица 01-01-025. Выверка балансира кабины</b>							
Измеритель: 1 балансир							
Выверка трехплечевого балансира кабины:							
01-01-025-01	со снятием нагрузки	46,44	45,09	0,00	0,00	1,35	6,76
01-01-025-02	без снятия нагрузки	8,38	8,14	0,00	0,00	0,24	1,22
Выверка четырехплечевого балансира кабины:							
01-01-025-03	со снятием нагрузки	49,74	48,29	0,00	0,00	1,45	7,24
01-01-025-04	без снятия нагрузки	10,44	10,14	0,00	0,00	0,30	1,52



Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
	Коды неучтенных материалов		Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
всего		в т.ч. оплата труда машинистов			расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 01-01-026. Замена рамки слабины подъемных канатов							
Измеритель: 1 рамка							
01-01-026-01	Замена рамки слабины подъемных канатов	22,12	21,48	0,00	0,00	0,64	3,22

Таблица 01-01-027. Замена клиньев ловителей лифта							
Измеритель: 1 компл. клиньев							
Замена клиньев ловителей лифта, скорость движения кабины, м/с:							
01-01-027-01	до 1, мгновенного действия	128,24	124,50	0,00	0,00	3,74	17,56
01-01-027-02	св. 1, плавного торможения	115,97	112,59	0,00	0,00	3,38	15,88

Таблица 01-01-028. Замена отводки для лифта с распашными дверями							
Измеритель: 1 отводка							
Замена отводки:							
01-01-028-01	комбинированной	25,01	24,28	0,00	0,00	0,73	3,64
01-01-028-02	электромагнитной	21,16	20,54	0,00	0,00	0,62	3,08
Измеритель: 1 тяга							
01-01-028-03	Замена тяги электромагнитной отводки	8,01	7,78	0,00	0,00	0,23	1,22

Таблица 01-01-029. Замена узлов и деталей раздвижных дверей кабины лифта							
Измеритель: 1 створка дверей							
Замена:							
01-01-029-01	башмаков створки дверей кабины	15,67	15,21	0,00	0,00	0,46	2,28
01-01-029-02	резины притвора створок дверей кабины	15,11	14,67	0,00	0,00	0,44	2,2
Измеритель: 1 обрамление							
01-01-029-03	обрамления дверного проема кабины	64,99	63,10	0,00	0,00	1,89	9,46
Измеритель: 1 отводка							
01-01-029-04	отводки дверей кабины	13,05	12,67	0,00	0,00	0,38	1,9
Измеритель: 1 упор							
01-01-029-05	упора каретки дверей кабины	33,80	32,82	0,00	0,00	0,98	4,92
Измеритель: 1 линейка							
01-01-029-06	линейки дверей кабины	29,82	28,95	0,00	0,00	0,87	4,34

Таблица 01-01-030. Замена противовеса и отдельных узлов противовеса							
Измеритель: 1 противовес							
Замена противовеса при подвеске:							
01-01-030-01	трехканатной	169,83	163,07	1,87	0,00	4,89	23
01-01-030-02	четырёхканатной	176,16	169,03	2,06	0,00	5,07	23,84
Измеритель: 1 пружина							
Замена узлов противовеса:							
01-01-030-03	лопнувших пружин канатодержателей	30,96	30,06	0,00	0,00	0,90	4,24
Измеритель: 1 болт							
01-01-030-04	ушковых болтов подвески	48,93	47,50	0,00	0,00	1,43	6,7
Измеритель: 1 груз							
01-01-030-05	Снятие верхнего груза противовеса	3,30	3,20	0,00	0,00	0,10	0,48

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

  

**Таблица 01-01-031. Замена блока и подшипников блока натяжного устройства каната ограничителя скорости**

Измеритель: **1 блок**

<b>Замена:</b>							
01-01-031-01	блока	43,99	42,71	0,00	0,00	1,28	5,68

Измеритель: **2 подшипника**

01-01-031-02	подшипников блока натяжного устройства каната ограничителя скорости	30,64	29,75	0,00	0,00	0,89	4,46
--------------	---	-------	-------	------	------	------	------

  

**Таблица 01-01-032. Замена блок-контакта ловителей**

Измеритель: **1 блок-контакт**

01-01-032-01	Замена блок-контакта ловителей	25,56	24,82	0,00	0,00	0,74	3,3
--------------	--------------------------------	-------	-------	------	------	------	-----

  

**Таблица 01-01-033. Замена электропроводки освещения шахты и электропроводки по кабине**

Измеритель: **1 этаж**

01-01-033-01	Замена электропроводки освещения шахты	18,96	18,41	0,00	0,00	0,55	2,76
--------------	--	-------	-------	------	------	------	------

Измеритель: **1 кабина**

**Замена электропроводки по кабине с дверями:**

01-01-033-02	раздвижными, грузоподъемность лифта, кг до 400	48,49	47,08	0,00	0,00	1,41	6,26
01-01-033-03	раздвижными, грузоподъемность лифта, кг св. 400	62,27	60,46	0,00	0,00	1,81	8,04
01-01-033-04	распашными	27,57	26,77	0,00	0,00	0,80	3,56

  

**Таблица 01-01-034. Замена силовой электропроводки машинного помещения**

Измеритель: **1 провод**

01-01-034-01	Снятие силовой электропроводки машинного помещения	3,44	3,34	0,00	0,00	0,10	0,5
--------------	--	------	------	------	------	------	-----

Измеритель: **1 м провода**

01-01-034-02	Прокладка проводов силовой электропроводки в трубах	3,80	3,69	0,00	0,00	0,11	0,54
--------------	---	------	------	------	------	------	------

Измеритель: **1 провод**

01-01-034-03	Подключение проводов электропроводки	2,19	2,13	0,00	0,00	0,06	0,3
--------------	--------------------------------------	------	------	------	------	------	-----

  

**Таблица 01-01-035. Замена электропроводки цепей управления и сигнализации**

Измеритель: **1 шкаф**

**Отсоединение проводов от:**

01-01-035-01	шкафа управления, количество концов - 80	12,37	12,01	0,00	0,00	0,36	1,8
--------------	--	-------	-------	------	------	------	-----

Измеритель: **10 концов**

01-01-035-02	на каждые 10 концов меньше или больше 80 уменьшать или добавлять (к расценке 01-01-035-01)	1,51	1,47	0,00	0,00	0,04	0,22
--------------	--	------	------	------	------	------	------

Измеритель: **1 блок-контакт**

01-01-035-03	блок-контакта распашной, раздвижной двери шахты, концевого выключателя	1,93	1,87	0,00	0,00	0,06	0,28
--------------	--	------	------	------	------	------	------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		оплата труда рабочих	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	материалы расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Измеритель: 1 аппарат</b>							
01-01-035-04	вызывного аппарата	3,16	3,07	0,00	0,00	0,09	0,46
<b>Измеритель: 1 переключатель, датчик</b>							
01-01-035-05	этажного переключателя или датчика селекции	1,65	1,60	0,00	0,00	0,05	0,24
<b>Измеритель: 1 коробка</b>							
01-01-035-06	центральной распаячной коробки	10,17	9,87	0,00	0,00	0,30	1,48
01-01-035-07	этажной распаячной коробки	3,71	3,60	0,00	0,00	0,11	0,54
<b>Измеритель: 1 этаж</b>							
01-01-035-08	Снятие электропроводки, проложенной в трубах	7,69	7,47	0,00	0,00	0,22	1,12
<b>Измеритель: 1 м</b>							
01-01-035-09	Заготовка проводов	1,78	1,73	0,00	0,00	0,05	0,26
<b>Измеритель: 1 п. м</b>							
01-01-035-10	Заготовка жгута (до 10 жил)	3,41	3,31	0,00	0,00	0,10	0,44
<b>Измеритель: 1 струна</b>							
01-01-035-11	Установка струны (несущего троса)	13,14	12,76	0,00	0,00	0,38	1,8
<b>Измеритель: 1 этаж</b>							
<b>Прокладка жгута электропроводки:</b>							
01-01-035-12	по шахте	3,94	3,83	0,00	0,00	0,11	0,54
<b>Измеритель: 1 п. м</b>							
01-01-035-13	в трубах к шкафу управления	3,66	3,55	0,00	0,00	0,11	0,5
<b>Измеритель: 1 коробка</b>							
<b>Подсоединение проводов к:</b>							
01-01-035-14	центральной распаячной коробке	12,71	12,34	0,00	0,00	0,37	1,74
01-01-035-15	этажной распаячной коробке	6,14	5,96	0,00	0,00	0,18	0,84
<b>Измеритель: 1 аппарат</b>							
01-01-035-16	электрическим аппаратам, установленным в шахте и приямке лифта	4,68	4,54	0,00	0,00	0,14	0,64
<b>Измеритель: 1 провод</b>							
01-01-035-17	шкафу управления лифтом	0,44	0,43	0,00	0,00	0,01	0,06
<b>Измеритель: 1 коробка</b>							
<b>Прозвонка электропроводки от шкафа управления до распаянной коробки:</b>							
01-01-035-18	центральной	9,05	8,79	0,00	0,00	0,26	1,24
01-01-035-19	этажной	4,38	4,25	0,00	0,00	0,13	0,6
<b>Измеритель: 1 шкаф</b>							
<b>Подсоединение проводов цепи управления к шкафу управления лифтом с дверями:</b>							
01-01-035-20	распашными	26,87	26,09	0,00	0,00	0,78	3,68
01-01-035-21	раздвижными	42,57	41,33	0,00	0,00	1,24	5,83
<b>Измеритель: 1 лифт</b>							
01-01-035-22	Опробование работы лифта на всех режимах	5,73	5,56	0,00	0,00	0,17	0,74
<b>Таблица 01-01-036. Замена подвесного кабеля</b>							
<b>Измеритель: 1 кабель</b>							
01-01-036-01	Замена подвесного кабеля	87,84	85,28	0,00	0,00	2,56	11,34

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

## Отдел 2. РАБОТЫ ПО УСТАНОВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ И КОНСТРУКЦИЙ ЛИФТА

**Таблица 01-02-001. Выверка, очистка и промывка направляющих кабины лифта (противовеса)**

Измеритель: 1 направляющая длиной 2 м

01-02-001-01	Выверка направляющих кабины (противовеса), длиной 2 м	154,03	149,54	0,00	0,00	4,49	20,1
Измеритель: 2 м высоты подъема							
01-02-001-02	На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к расценке 01-02-001-01	23,91	23,21	0,00	0,00	0,70	3,12
Измеритель: 1 направляющая длиной 2 м							
01-02-001-03	Очистка и промывка направляющих кабины (противовеса), длиной 2 м	48,38	46,97	0,00	0,00	1,41	6,7
Измеритель: 2 м высоты подъема							
01-02-001-04	На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к расценке 01-02-001-03	5,49	5,33	0,00	0,00	0,16	0,76

**Таблица 01-02-002. Установка смазывающего устройства**

Измеритель: 1 устройство

01-02-002-01	Установка смазывающего устройства	51,21	49,28	0,45	0,00	1,48	6,95
--------------	-----------------------------------	-------	-------	------	------	------	------

**Таблица 01-02-003. Установка блока сигнализации (БС).**

Измеритель: 1 блок

Установка блока сигнализации, количество этажей-9, работа лифта:

01-02-003-01	одиночная	88,87	85,92	0,37	0,00	2,58	10,62
01-02-003-02	парная	96,37	93,20	0,37	0,00	2,80	11,52
Измеритель: 1 этаж							
01-02-003-03	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 01-02-003-01, -02	3,08	2,99	0,00	0,00	0,09	0,37

**Таблица 01-02-004. Установка дополнительного устройства контроля слабины тяговых канатов (ДУСК)**

Измеритель: 1 устройство

01-02-004-01	Установка дополнительного устройства контроля слабины тяговых канатов (ДУСК)	98,06	93,53	1,72	0,00	2,81	11,9
--------------	--	-------	-------	------	------	------	------

**Таблица 01-02-005. Установка устройства безопасности (типа УБ1, УБМО)**

Измеритель: 1 устройство

Установка устройства безопасности, количество этажей-9, работа лифта:

01-02-005-01	одиночная	283,61	274,99	0,37	0,00	8,25	38,3
01-02-005-02	парная	291,01	282,17	0,37	0,00	8,47	39,3
Измеритель: 1 этаж							
01-02-005-03	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 01-02-005-01, -02	20,45	19,85	0,00	0,00	0,60	2,8

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица 01-02-006. Установка фотодатчика реверса**

Измеритель: 1 фотодатчик

01-02-006-01	Установка фотодатчика реверса	191,52	184,49	1,50	0,00	5,53	25,1
--------------	-------------------------------	--------	--------	------	------	------	------

**Таблица 01-02-007. Установка промежуточного реле, реле времени**

Измеритель: 1 реле

**Установка промежуточного реле, реле времени, работа лифта:**

01-02-007-01	одиночная	24,88	23,80	0,37	0,00	0,71	3,44
01-02-007-02	парная	32,42	31,12	0,37	0,00	0,93	4,44

**Таблица 01-02-008. Установка щита с электроаппаратурой на кирпичную или бетонную стену**

Измеритель: 1 щит

**Установка щита с электроаппаратурой на кирпичной или бетонной стене, работа лифта:**

01-02-008-01	одиночная	35,83	33,47	1,36	0,00	1,00	4,9
01-02-008-02	парная	43,34	40,76	1,36	0,00	1,22	5,89

**Таблица 01-02-009. Установка блока электронного селектора**

Измеритель: 1 блок

**Установка блока электронного селектора, количество лифтов в подъезде:**

01-02-009-01	1	99,00	95,76	0,37	0,00	2,87	12
01-02-009-02	2, работа лифта одиночная	95,72	92,57	0,37	0,00	2,78	11,6
01-02-009-03	2, работа лифта парная	103,94	100,55	0,37	0,00	3,02	12,6

**Таблица 01-02-010. Установка устройства защиты электродвигателя главного привода**

Измеритель: 1 устройство

**Установка устройства защиты электродвигателя главного привода, работа лифта:**

01-02-010-01	одиночная	63,83	61,97	0,00	0,00	1,86	7,66
01-02-010-02	парная	72,08	69,98	0,00	0,00	2,10	8,65

**Таблица 01-02-011. Установка подлебедочной рамы**

Измеритель: 1 рама

01-02-011-01	Установка подлебедочной рамы	29,44	28,58	0,00	0,00	0,86	3,8
--------------	------------------------------	-------	-------	------	------	------	-----

**Таблица 01-02-012. Установка шунтов**

Измеритель: 1 шунт

**Установка шунта:**

01-02-012-01	точной остановки кабины	8,24	8,00	0,00	0,00	0,24	1,2
01-02-012-02	замедления движения кабины	46,47	45,12	0,00	0,00	1,35	6

**Таблица 01-02-013. Установка поручня в кабине**

Измеритель: 1 п. м

01-02-013-01	Установка поручня в кабине	31,00	29,55	0,56	0,00	0,89	3,93
--------------	----------------------------	-------	-------	------	------	------	------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

### Отдел 3. РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ И КОНСТРУКЦИЙ ЛИФТА

**Таблица 01-03-001. Ремонт замка распашной двери шахты**

Измеритель: 1 замок

Ремонт замка автоматического распашной двери шахты, работа лифта:							
01-03-001-01	одиночная	36,61	35,54	0,00	0,00	1,07	4,95
01-03-001-02	парная	44,41	43,12	0,00	0,00	1,29	5,94
01-03-001-03	Ремонт замка неавтоматического распашной двери шахты:	26,09	25,33	0,00	0,00	0,76	3,66

**Таблица 01-03-002. Ремонт верхней балки противовеса**

Измеритель: 1 балка

Ремонт верхней балки противовеса, количество лифтов в подъезде:							
01-03-002-01	1	131,73	127,89	0,00	0,00	3,84	17,4
01-03-002-02	2	140,81	136,71	0,00	0,00	4,10	18,6

**Таблица 01-03-003. Ремонт ограничителя скорости и натяжного устройства каната ограничителя скорости**

Измеритель: 1 ограничитель

01-03-003-01	Ремонт ограничителя скорости	109,07	103,75	2,21	0,00	3,11	13,2
Измеритель: 1 устройство							
01-03-003-02	Ремонт натяжного устройства каната ограничителя скорости	95,67	92,88	0,00	0,00	2,79	13,1

**Таблица 01-03-004. Ремонт электрооборудования в машинном помещении**

Измеритель: 1 устройство

Ремонт вводного устройства (ВУ), работа лифта:							
01-03-004-01	одиночная	38,01	36,90	0,00	0,00	1,11	5,02
01-03-004-02	парная	45,50	44,17	0,00	0,00	1,33	6,01
Измеритель: 1 трансформатор							
Ремонт трансформатора, работа лифта:							
01-03-004-03	одиночная	27,37	26,57	0,00	0,00	0,80	3,66
01-03-004-04	парная	35,00	33,98	0,00	0,00	1,02	4,68
Измеритель: 1 контактор							
Ремонт контактора или магнитного пускателя станции (шкафа) управления, работа лифта:							
01-03-004-05	одиночная	21,88	21,24	0,00	0,00	0,64	3,07
01-03-004-06	парная	29,39	28,53	0,00	0,00	0,86	4,07

**Таблица 01-03-005. Ремонт створки дверей шахты (кабины)**

Измеритель: 1 створка дверей

Ремонт створки дверей шахты (кабины), грузоподъемность лифта:							
01-03-005-01	до 500 кг	128,42	122,78	1,96	0,00	3,68	17,1
01-03-005-02	свыше 500 кг	147,41	140,84	2,34	0,00	4,23	19,4

**Таблица 01-03-006. Ремонт верхней балки дверей шахты**

Измеритель: 1 балка

Ремонт верхней балки дверей шахты, грузоподъемность лифта:							
01-03-006-01	до 500 кг	234,10	208,48	19,37	0,00	6,25	26,9
01-03-006-02	свыше 500 кг	262,18	229,40	25,90	0,00	6,88	29,6

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Таблица 01-03-007. Ремонт ловителей кабины (противовеса) лифта</b>							
Измеритель: 1 ловитель							
01-03-007-01	Ремонт ловителя кабины (противовеса) лифта	125,33	121,68	0,00	0,00	3,65	15,7
<b>Таблица 01-03-008. Ремонт вызывного и приказного аппаратов</b>							
Измеритель: 1 аппарат							
<b>Ремонт аппарата вызывного, работа лифта:</b>							
01-03-008-01	одиночная	57,28	55,61	0,00	0,00	1,67	7,66
01-03-008-02	парная	64,68	62,80	0,00	0,00	1,88	8,65
01-03-008-03	Ремонт аппарата приказного	172,73	167,70	0,00	0,00	5,03	22,3
<b>Таблица 01-03-009. Ремонт механизма подвижного пола кабины лифта (с проверкой и регулировкой грузозвешивающей системы)</b>							
Измеритель: 1 механизм							
<b>Ремонт механизма подвижного пола кабины лифта (с проверкой и регулировкой грузозвешивающей системы), работа лифта:</b>							
01-03-009-01	одиночная	58,06	56,37	0,00	0,00	1,69	7,95
01-03-009-02	парная	65,28	63,38	0,00	0,00	1,90	8,94
<b>Таблица 01-03-010. Ремонт редуктора лебедки главного привода</b>							
Измеритель: 1 редуктор							
01-03-010-01	Ремонт редуктора лебедки главного привода	287,22	278,85	0,00	0,00	8,37	35,98
<b>Таблица 01-03-011. Ремонт балки дверей кабины</b>							
Измеритель: 1 балка							
01-03-011-01	Ремонт балки дверей кабины	222,80	216,31	0,00	0,00	6,49	27,52
<b>Таблица 01-03-012. Ремонт привода дверей кабины</b>							
Измеритель: 1 привод дверей							
01-03-012-01	Ремонт привода дверей кабины	158,70	154,08	0,00	0,00	4,62	20,71
<b>Таблица 01-03-013. Ремонт тормозного устройства лифтовой лебедки</b>							
Измеритель: 1 тормозное устройство							
01-03-013-01	Ремонт тормозного устройства лифтовой лебедки	261,94	254,31	0,00	0,00	7,63	33,33
<b>Таблица 01-03-014. Ремонт тормозного электромагнита лифтовой лебедки</b>							
Измеритель: 1 тормозной электромагнит							
01-03-014-01	Ремонт тормозного электромагнита лифтовой лебедки	78,21	75,93	0,00	0,00	2,28	9,66
<b>Таблица 01-03-015. Ремонт преобразователя частоты частотно-регулируемого электропривода лифта</b>							
Измеритель: 1 преобразователь частоты							
01-03-015-01	Ремонт преобразователя частоты частотно-регулируемого электропривода лифта	227,93	221,29	0,00	0,00	6,64	19,49

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица 01-03-016. Ремонт купе кабины лифта**

Измеритель: 1 купе

Ремонт купе кабины, с дверями:							
01-03-016-01	раздвижными, грузоподъемность лифта, кг до 400	303,80	294,95	0,00	0,00	8,85	34,02
01-03-016-02	раздвижными, грузоподъемность лифта, кг св. 400	361,85	351,31	0,00	0,00	10,54	40,52
01-03-016-03	распашными	326,24	316,74	0,00	0,00	9,50	42,12

**Таблица 01-03-017. Ремонт блоков**

Измеритель: 1 блок

Ремонт блоков со снятием и установкой на баки:							
01-03-017-01	горизонтальные, масса блока, кг до 50	44,77	43,47	0,00	0,00	1,30	5,78
01-03-017-02	горизонтальные, масса блока, кг св. 50	50,66	49,18	0,00	0,00	1,48	6,54
01-03-017-03	вертикальные	60,11	58,36	0,00	0,00	1,75	7,76

**Таблица 01-03-018. Ремонт станции управления лифтом**

Измеритель: 1 станция

Станция управления лифтами:							
01-03-018-01	релейно-контакторная, скорость движения кабины, м/с до 1	97,59	94,75	0,00	0,00	2,84	12,6
01-03-018-02	релейно-контакторная, скорость движения кабины, м/с св. 1	107,97	104,83	0,00	0,00	3,14	13,94
01-03-018-03	на микропроцессорных устройствах и микроэлектронике (с заменой плат)	74,36	72,19	0,00	0,00	2,17	9,6

## Отдел 4. ПРОЧИЕ РАБОТЫ

**Таблица 01-04-001. Перевод одного из лифтов с групповым управлением в одиночный режим работы**

Измеритель: 1 лифт

01-04-001-01	Перевод лифта в одиночный режим работы	221,05	214,61	0,00	0,00	6,44	25,1
--------------	--	--------	--------	------	------	------	------

**Таблица 01-04-002. Переоборудование лифта в подъемное средство подмащивания**

Измеритель: 1 лифт

01-04-002-01	Переоборудование лифта в подъемное средство подмащивания	194,67	189,00	0,00	0,00	5,67	24,9
--------------	--	--------	--------	------	------	------	------

**Таблица 01-04-003. Балансировка системы «кабина-противовес»**

Измеритель: 1 система

01-04-003-01	Балансировка системы «кабина-противовес»	116,85	112,45	1,03	0,00	3,37	14,4
--------------	--	--------	--------	------	------	------	------



Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица 01-04-004. Передвижение кабины и противовеса ручным способом**

Измеритель: 1 м

Передвижение кабины и противовеса при помощи маховика (штурвала):							
01-04-004-01	вверх	2,89	2,81	0,00	0,00	0,08	0,44
01-04-004-02	вниз	0,92	0,89	0,00	0,00	0,03	0,14
Передвижение кабины и противовеса при помощи рычага:							
01-04-004-03	вверх	5,78	5,61	0,00	0,00	0,17	0,88
01-04-004-04	вниз	1,84	1,79	0,00	0,00	0,05	0,28

## Отдел 5. РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ДИАГНОСТИРОВАНИЮ И ОБСЛЕДОВАНИЮ ЛИФТОВ

**Таблица 01-05-001. Полное техническое освидетельствование лифта**

Измеритель: 1 лифт

01-05-001-01	Полное техническое освидетельствование лифта на две остановки	533,52	517,98	0,00	0,00	15,54	46,31
Измеритель: 1 остановка							
01-05-001-02	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-001-01	53,15	51,60	0,00	0,00	1,55	4,68

**Таблица 01-05-002. Периодическое техническое освидетельствование лифта**

Измеритель: 1 лифт

01-05-002-01	Периодическое техническое освидетельствование лифта на две остановки	274,72	266,72	0,00	0,00	8,00	24,64
Измеритель: 1 остановка							
01-05-002-02	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-002-01	22,92	22,25	0,00	0,00	0,67	2,1

**Таблица 01-05-003. Частичное техническое освидетельствование лифта после замены или ремонта оборудования**

Измеритель: 1 лифт

Частичное техническое освидетельствование лифта на две остановки после:							
01-05-003-01	замены канатоведущего шкива (КВШ) лебедки	122,49	118,92	0,00	0,00	3,57	11,08
01-05-003-02	изменения принципиальной электрической схемы, замены электропроводки силовой цепи или цепи управления	98,28	95,42	0,00	0,00	2,86	8,89
01-05-003-03	замены или ремонта лебедки, редуктора, тормозного устройства	127,46	123,75	0,00	0,00	3,71	11,53
01-05-003-04	замены системы, шкафа, устройства управления	102,70	99,71	0,00	0,00	2,99	9,29
01-05-003-05	замены тяговых канатов лифта	125,03	121,39	0,00	0,00	3,64	11,31
01-05-003-06	замены или ремонта ловителей	105,79	102,71	0,00	0,00	3,08	9,57
01-05-003-07	замены или ремонта ограничителя скорости	109,89	106,69	0,00	0,00	3,20	9,94
01-05-003-08	замены или ремонта буфера	105,02	101,96	0,00	0,00	3,06	9,5

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	В том числе, руб.		материалы	Затраты труда рабочих, чел.-ч.
	Коды неучтенных материалов			Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Измеритель: 1 остановка							
01-05-003-09	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценкам 01-05-003-01, -02, -03, -04, -05, -06, -07, -08	10,37	10,07	0,00	0,00	0,30	0,95
Измеритель: 1 лифт							
01-05-003-10	Частичное техническое освидетельствование лифта на две остановки после замены кабины	99,62	96,72	0,00	0,00	2,90	9,01
Измеритель: 1 остановка							
01-05-003-11	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-003-10	9,16	8,89	0,00	0,00	0,27	0,84
Таблица 01-05-004. Техническое диагностирование лифта, отработавшего назначенный срок службы							
Измеритель: 1 лифт							
01-05-004-01	Техническое диагностирование отработавшего назначенный срок службы лифта на две остановки	916,40	889,71	0,00	0,00	26,69	74,68
Измеритель: 1 остановка							
01-05-004-02	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-004-01	42,91	41,66	0,00	0,00	1,25	3,44
Таблица 01-05-005. Обследование металлоконструкций лифта с применением неразрушающих методов контроля							
Измеритель: 1 кабина							
Обследование с применением неразрушающих методов контроля металлоконструкций:							
01-05-005-01	кабины	204,38	198,43	0,00	0,00	5,95	16,64
Измеритель: 1 противовес							
01-05-005-02	противовеса	186,75	181,31	0,00	0,00	5,44	15,19
Измеритель: 1 лебедка							
01-05-005-03	лебедки	27,19	26,40	0,00	0,00	0,79	2,18
Измеритель: 1 остановка							
01-05-005-04	шахты	21,45	20,83	0,00	0,00	0,62	1,72
Таблица 01-05-006. Экспертиза лифта на соответствие требованиям технического регламента о безопасности лифтов							
Измеритель: 1 лифт							
01-05-006-01	Экспертиза лифта на две остановки	785,61	762,73	0,00	0,00	22,88	61,5
Измеритель: 1 остановка							
01-05-006-02	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-006-01	28,69	27,85	0,00	0,00	0,84	2,3
Таблица 01-05-007. Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта							
Измеритель: 1 лифт							
01-05-007-01	Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта	379,11	368,07	0,00	0,00	11,04	27,8

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Таблица 01-05-008. Экспертиза промышленной безопасности проектной документации на установку (замену) лифтов</b>							
Измеритель: 1 лифт							
01-05-008-01	Экспертиза промышленной безопасности проектной документации на установку (замену) лифтов	881,17	855,50	0,00	0,00	25,67	65,4
<b>Таблица 01-05-009. Изготовление паспорта лифта с принципиальной электросхемой</b>							
Измеритель: 1 лифт							
01-05-009-01	Изготовление паспорта лифта с принципиальной электросхемой	1119,59	1086,98	0,00	0,00	32,61	85
<b>Отдел 6. РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ ПОЭТАЖНЫХ ЭСКАЛАТОРОВ, ПАССАЖИРСКИХ КОНВЕЙЕРОВ И ПОДЪЕМНЫХ ПЛАТФОРМ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ</b>							
<b>Таблица 01-06-001. Периодическое техническое освидетельствование поэтажных эскалаторов и пассажирских конвейеров</b>							
Измеритель: 1 поэтажный эскалатор; 1 пассажирский конвейер							
01-06-001-01	Периодическое техническое освидетельствование поэтажных эскалаторов и пассажирских конвейеров	330,10	320,49	0,00	0,00	9,61	29,5
<b>Таблица 01-06-002. Периодическое техническое освидетельствование платформ подъемных для инвалидов</b>							
Измеритель: 1 платформа подъемная для инвалидов							
01-06-002-01	Периодическое техническое освидетельствование платформ подъемных для инвалидов	195,57	189,87	0,00	0,00	5,70	17,8
<b>Таблица 01-06-003. Полное техническое освидетельствование поэтажных эскалаторов и пассажирских конвейеров</b>							
Измеритель: 1 поэтажный эскалатор или 1 пассажирский конвейер							
01-06-003-01	Полное техническое освидетельствование поэтажных эскалаторов и пассажирских конвейеров	506,42	491,67	0,00	0,00	14,75	45
<b>Таблица 01-06-004. Полное техническое освидетельствование платформ подъемных для инвалидов</b>							
Измеритель: 1 платформа подъемная для инвалидов							
01-06-004-01	Полное техническое освидетельствование платформ подъемных для инвалидов	266,79	259,02	0,00	0,00	7,77	24

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Таблица 01-06-005. Экспертиза промышленной безопасности проектной документации на установку (замену) поэтажных эскалаторов, платформ подъемных для инвалидов и пассажирских конвейеров</b> Измеритель: 1 платформа подъемная для инвалидов; 1 платформа подъемная; 1 пассажирский конвейер							
01-06-005-01	Экспертиза промышленной безопасности проектной документации на установку (замену) поэтажных эскалаторов, платформ подъемных для инвалидов и пассажирских конвейеров	881,17	855,50	0,00	0,00	25,67	65,4

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

## Содержание

Часть 1. Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов.....	3
Отдел 1. РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ И КОНСТРУКЦИЙ ЛИФТОВ.....	3
Таблица 01-01-001. Замена замка распашной двери шахты .....	3
Таблица 01-01-002. Замена оборудования главного привода .....	3
Таблица 01-01-003. Замена привода дверей кабины лифта .....	4
Таблица 01-01-004. Замена купе и порога кабины лифта .....	4
Таблица 01-01-005. Замена дверей и отдельных конструкций дверей шахты лифта .....	4
Таблица 01-01-006. Замена станции управления лифта .....	4
Таблица 01-01-007. Замена системы управления лифта .....	5
Таблица 01-01-008. Замена выключателей и переключателей .....	5
Таблица 01-01-009. Замена канатов, стяжки канатов, ограничителя скорости и натяжного устройства .....	5
Таблица 01-01-010. Замена электрооборудования в машинном помещении лифта .....	5
Таблица 01-01-011. Замена башмака.....	6
Таблица 01-01-012. Замена вызывного и приказного аппаратов и поста «Ревизия».....	6
Таблица 01-01-013. Замена верхней балки противовеса .....	6
Таблица 01-01-014. Замена балки дверей кабины.....	6
Таблица 01-01-015. Замена конечного выключателя, путевого датчика, индуктивного датчика или контактного датчика.....	6
Таблица 01-01-016. Замена фотодатчика реверса .....	6
Таблица 01-01-017. Замена тормозного электромагнита .....	7
Таблица 01-01-018. Замена преобразователя частоты.....	7
Таблица 01-01-019. Замена подшипников электродвигателя подъемного механизма .....	7
Таблица 01-01-020. Замена ограждения шахты .....	7
Таблица 01-01-021. Замена распашной двери шахты.....	7
Таблица 01-01-022. Замена притворных стояков распашной двери шахты .....	7
Таблица 01-01-023. Замена направляющих кабины лифта и противовеса .....	7
Таблица 01-01-024. Замена металлического каркаса кабины .....	7
Таблица 01-01-025. Выверка балансира кабины .....	7
Таблица 01-01-026. Замена рамки слабины подъемных канатов .....	8
Таблица 01-01-027. Замена клиньев ловителей лифта .....	8
Таблица 01-01-028. Замена отводки для лифта с распашными дверями .....	8
Таблица 01-01-029. Замена узлов и деталей раздвижных дверей кабины лифта.....	8
Таблица 01-01-030. Замена противовеса и отдельных узлов противовеса .....	8
Таблица 01-01-031. Замена блока и подшипников блока натяжного устройства каната ограничителя скорости.....	9
Таблица 01-01-032. Замена блок-контакта ловителей .....	9
Таблица 01-01-033. Замена электропроводки освещения шахты и электропроводки по кабине .....	9
Таблица 01-01-034. Замена силовой электропроводки машинного помещения .....	9
Таблица 01-01-035. Замена электропроводки цепей управления и сигнализации.....	9
Таблица 01-01-036. Замена подвесного кабеля .....	10
Отдел 2. РАБОТЫ ПО УСТАНОВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ И КОНСТРУКЦИЙ ЛИФТА .....	11
Таблица 01-02-001. Выверка, очистка и промывка направляющих кабины лифта (противовеса).....	11
Таблица 01-02-002. Установка смазывающего устройства.....	11
Таблица 01-02-003. Установка блока сигнализации (БС). .....	11
Таблица 01-02-004. Установка дополнительного устройства контроля слабины тяговых канатов (ДУСК).....	11
Таблица 01-02-005. Установка устройства безопасности (типа УБ1, УБМО) .....	11
Таблица 01-02-006. Установка фотодатчика реверса .....	12
Таблица 01-02-007. Установка промежуточного реле, реле времени .....	12
Таблица 01-02-008. Установка щита с электроаппаратурой на кирпичную или бетонную стену .....	12
Таблица 01-02-009. Установка блока электронного селектора .....	12
Таблица 01-02-010. Установка устройства защиты электродвигателя главного привода .....	12
Таблица 01-02-011. Установка подлестничной рамы .....	12
Таблица 01-02-012. Установка шунтов.....	12
Таблица 01-02-013. Установка поручня в кабине .....	12
Отдел 3. РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ И КОНСТРУКЦИЙ ЛИФТА .....	13
Таблица 01-03-001. Ремонт замка распашной двери шахты .....	13
Таблица 01-03-002. Ремонт верхней балки противовеса.....	13
Таблица 01-03-003. Ремонт ограничителя скорости и натяжного устройства каната ограничителя скорости.....	13

Таблица 01-03-004. Ремонт электрооборудования в машинном помещении.....	13
Таблица 01-03-005. Ремонт створки дверей шахты (кабины).....	13
Таблица 01-03-006. Ремонт верхней балки дверей шахты.....	13
Таблица 01-03-007. Ремонт ловителей кабины (противовеса) лифта .....	14
Таблица 01-03-008. Ремонт вызывного и приказного аппаратов .....	14
Таблица 01-03-009. Ремонт механизма подвижного пола кабины лифта (с проверкой и регулировкой грузовзвешивающей системы).....	14
Таблица 01-03-010. Ремонт редуктора лебедки главного привода.....	14
Таблица 01-03-011. Ремонт балки дверей кабины .....	14
Таблица 01-03-012. Ремонт привода дверей кабины .....	14
Таблица 01-03-013. Ремонт тормозного устройства лифтовой лебедки .....	14
Таблица 01-03-014. Ремонт тормозного электромагнита лифтовой лебедки .....	14
Таблица 01-03-015. Ремонт преобразователя частоты частотно-регулируемого электропривода лифта.....	14
Таблица 01-03-016. Ремонт купе кабины лифта .....	15
Таблица 01-03-017. Ремонт блоков .....	15
Таблица 01-03-018. Ремонт станции управления лифтом .....	15
Отдел 4. ПРОЧИЕ РАБОТЫ.....	15
Таблица 01-04-001. Перевод одного из лифтов с групповым управлением в одиночный режим работы .....	15
Таблица 01-04-002. Переоборудование лифта в подъемное средство подмащивания .....	15
Таблица 01-04-003. Балансировка системы «кабина-противовес».....	15
Таблица 01-04-004. Передвижение кабины и противовеса ручным способом .....	16
Отдел 5. РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ДИАГНОСТИРОВАНИЮ И ОБСЛЕДОВАНИЮ ЛИФТОВ .....	16
Таблица 01-05-001. Полное техническое освидетельствование лифта.....	16
Таблица 01-05-002. Периодическое техническое освидетельствование лифта .....	16
Таблица 01-05-003. Частичное техническое освидетельствование лифта после замены или ремонта оборудования .....	16
Таблица 01-05-004. Техническое диагностирование лифта, отработавшего назначенный срок службы.....	17
Таблица 01-05-005. Обследование металлоконструкций лифта с применением неразрушающих методов контроля.....	17
Таблица 01-05-006. Экспертиза лифта на соответствие требованиям технического регламента о безопасности лифтов .....	17
Таблица 01-05-007. Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта .....	17
Таблица 01-05-008. Экспертиза промышленной безопасности проектной документации на установку (замену) лифтов .....	18
Таблица 01-05-009. Изготовление паспорта лифта с принципиальной электросхемой .....	18
Отдел 6. РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ ПОЭТАЖНЫХ ЭСКАЛАТОРОВ, ПАССАЖИРСКИХ КОНВЕЙЕРОВ И ПОДЪЕМНЫХ ПЛАТФОРМ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ .....	18
Таблица 01-06-001. Периодическое техническое освидетельствование поэтажных эскалаторов и пассажирских конвейеров.....	18
Таблица 01-06-002. Периодическое техническое освидетельствование платформ подъемных для инвалидов .....	18
Таблица 01-06-003. Полное техническое освидетельствование поэтажных эскалаторов и пассажирских конвейеров.....	18
Таблица 01-06-004. Полное техническое освидетельствование платформ подъемных для инвалидов .....	18
Таблица 01-06-005. Экспертиза промышленной безопасности проектной документации на установку (замену) поэтажных эскалаторов, платформ подъемных для инвалидов и пассажирских конвейеров.....	19